





PS 03-11-01.1 Úprava zabezpečovacího zařízení PZS km 18,048

SO 03-30-01.1 Železniční svršek
SO 03-30-11.1 Železniční spodek
SO 03-30-21.1 Nástupiště
SO 03-30-81.2 Parkoviště P+R
SO 03-30-82.2 Přístřešek na kola
SO 03-32-21.1 Přístřešek na nástupišti
SO 03-32-41.1 Orientační systém
SO 03-33-60.1 Osvětlení zastávky
SO 03-33-60.2 Veřejné osvětlení
SO 03-33-61.1 Přípojka NN

HIP	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 Důlce 39 400 01 Ústí nad Labem projekce@h-pro.cz IČO: 25 02 98 35 tel.: 475 210 726 fax: 475 210 154	
Ing. M. NOVÁK	Ing. V. ŘEHÁČEK		Ing. M. NOVÁK		
					
ZADAVATEL: SŽDC, s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD					
Zřízení železniční zastávky Chýně jih				DATUM	011 / 2013
				STUPEŇ PD	PS
				Č. ZAKÁZKY	010 / 2013
				MĚŘITKO	
NÁKLADY - SOUPIS PRACÍ				ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
				G	

CÚ 2013

majitel HIM:

SZDC

0

Soupis prací

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Název PS : Železniční svršek

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO 03-30-01.1

Datum zpracování : listopad 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	51	Zřízení železničního svršku								
1	51153	Kolejové lože z kameniva drceného - zřízení	m3	220,69						0,00
2	523911x	Kolej S49 - SB8 užitá - mat. objednatel	m	102,42						0,00
3	54511	Směrové a výškové vyrovnání koleji	m	120,00						0,00
4	548225	Svary termické S49 - průběžné	ks	10,00						0,00
	Celkem za	Zřízení železničního svršku								0,00
Díl:	52	Demontáže železničního svršku a ostatní								
5	91345	Nivelační značky- zajištění směru a výšky koleje	ks	4,00						0,00
6	914121a	Dopr značky D a M -konec nástupiště	ks	2,00						0,00
7	914121b	Dopr značky D a M -vlak se blíží k zastávce	ks	2,00						0,00
8	965112	Odstranění šterkové lože s odvozem na skládku	m3	194,58						0,00
9	965211	Demontáže kolejí a odvoz na skládku	m	103,00						0,00
	Celkem za	Demontáže železničního svršku a ostatní								0,00

OTSKP2011

SZDC10

OTSKP2011

SZDC10

OTSKP2011

OTSKP2011

OTSKP2011

SZDC10

SZDC10

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici							
11	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU H BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	M	46,00					0,00
12	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RE	M	46,00					0,00
13	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M	M	46,00					0,00
14	předb cena	BETONOVÝ KOŠ	KS	1,00					0,00
S	Celkem za 9 Doplnující konstrukce a práce na železnici								0,00

majitel HIM:

KÚ

0

Rozpočet

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Název PS :

Parkoviště P + R

Číslo stavby

Číslo SO 03-30-81.2

Datum zpracování :

listopad 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Díl	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01		Zemní práce								
1	121 10-1101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	94,00					0,00	0,00
2	122 10-2201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	94,00					0,00	0,00
3	132 20-1101		Hloibení rýh š. 600mm, hor. 3 do 100 m3	m3	27,60					0,00	0,00
4	162 70-1105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	121,60					0,00	0,00
5	122 10-2201		Odkopávky v hor. 3 do 100 m3	m3	152,00					0,00	0,00
6	162 70-1105		Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	152,00					0,00	0,00
7	171 10-1104		Uložení sypaniny do násypu	m3	152,00					0,00	0,00
8	181 30-1103		Rozproštění ornice v rovině zl. 0,20 m	m2	28,00					0,00	0,00
9	182 20-1101		Svahování násypů	m2	68,00					0,00	0,00
10	180 40-1111		Založení trávníku	m2	115,00					0,00	0,00
11	180 40-5114		Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem ornice a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	473,00	0,000	0,142			0,00	0,00
12	spc		Travní semeno	kg	4,60		0,001			0,00	0,00
	Celkem za		Zemní práce							0,00	0,00
	02		Základy								
13	272 31-3611		Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	11,00	2,256	24,816			0,00	0,00
14	331 31-1156		Osazení palisád betonových hromadně se zabetonováním dl. 1500mm	m	13,80	0,598				0,00	0,00
15	spc		Palisády dl. 1500 mm	ks	69,00					0,00	0,00
	Celkem za		Základy							0,00	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl	05	Komunikace								
16	564 87-1111	Podklad ze šterkodrtí tl. 250mm	m2	473,00	0,462	218,526			0,00	0,00
17	596 41-1114	Kladení dlažby z bet vegetač dlaždic tl. 80 mm přes 300m	m2	473,00	0,103	48,719			0,00	0,00
18	spc	Vegetační tvárnice TBM 16-60	ks	1 962,00	0,133	260,946			0,00	0,00
19	564 85-1114	Podklad ze šterkodrtí tl. 180mm	m2	37,00	0,316	11,692			0,00	0,00
20	565 17-5221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 100 mm š nad 3 m	m2	37,00	0,264	9,761			0,00	0,00
21	577 14-6121	Asfaltový beton ABVH III tl 50 mm š nad 3 m	m2	37,00	1,128	41,743			0,00	0,00
22	577 14-4131	Asfaltový beton ABS III tl 30 mm š nad 3 m	m2	37,00	0,130	4,799			0,00	0,00
23	596 21-1232	Kladení dlažby tl 60mm plochy do 100m2	m2	105,00	0,103	10,815			0,00	0,00
24	spc	Zámková dlažba AS 05 v.60mm	m2	105,00	0,200	21,000			0,00	0,00
		Celkem za								0,00
Díl	076	Zámečnické výroby								
25	767 55-3423	Výroba zábradlí z trubek	kg	2 215,00					0,00	0,00
26	spc	Trubky ocelové	kg	2 215,00	1,000	2,220			0,00	0,00
27	767 16-1120	Montáž zábradlí rovného	m	107,00					0,00	0,00
		Celkem za								0,00
Díl	09	Ostatní konstrukce a práce								
28	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku stojatého do bet. lože	m	198,00	0,155	30,690			0,00	0,00
29	spc	Silniční obrubník	ks	198,00	0,059	11,583			0,00	0,00
30	916 23-1213	Osazení chodnikového obrubníku stojatého do bet. lože	m	48,00	0,130	6,240			0,00	0,00
31	spc	Chodnikový obrubník ABO	ks	48,00	0,059	2,808			0,00	0,00
32	916 13-1213 x	Osazení odvod kompozit. obrubníkových žlabů do betonu	m	63,00		11,600			0,00	0,00
33	spc	Kompozit obrubníkový žlab RONN KERB	sestava	1,00					0,00	0,00
34	914 51-1112	Montáž sloupku a dopravní značky základní	ks	6,00					0,00	0,00
35	spc	dopravní značky vč sloupků	ks	6,00					0,00	0,00
36	předb. cena	Zřízení zdi ze svahovek	m2	43,20		0,000			0,00	0,00
37	spc	Svahové tvárnice ASTRA	ks	384,00	0,028	10,752			0,00	0,00

[illegible]

majitel HIM:

KÚ

0

Soupis prací

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :
Zřízení železniční zastávky Chýně jih
Přístřešek na kola
listopad 2013

Číslo stavby
Číslo SO 03-30-82.2
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	05	Komunikace								
1	564 87-1111	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	30,74						0,00
2	58400	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČ TVÁRNIC	M2	30,74						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace								0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
3	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku stojatého do bet. lože	m	16,00	0,130	2,080				0,00
4	spc	Chodníkový obrubník ABO	ks	17,00	0,059	0,995				0,00
5	předb cena	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA VČ STOJANU - dodávka a osazení	ks	1,00						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								0,00

Soupis prací

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Název PS : Přístřešek na nástupišti

Datum zpracování : listopad 2013

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO 03-32-21.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
Díl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1 2	50	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	14,20						0,00
	56333		m2	14,20						0,00
	582611									0,00
Celkem z		Komunikace								0,00
Díl: 3 4	78	Nátěry + zemnění NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI a uzemnění přístřešku	m2	60,000						0,00
	78381		m	16,000						0,00
	745511									0,00
Celkem z		Nátěry + zemnění								0,00
Díl: 5 6 7	92	Doplňující konstrukce a práce CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Přístřešek - dodávka a osazení BETONOVÝ KOŠ	m	12,00						0,00
	91722		ks	1,00						0,00
	předb.c.		KS	1,00						0,00
	předb.cena									0,00
Celkem z		Doplňující konstrukce a práce								0,00

Soupis prací

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Název PS : Osvětlení zastávky

Datum zpracování : listopad 2013

Číslo stavby

Číslo SO 03-30-60.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							celkem	jednotková	celkem	jednotková
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	046: Zemní práce pro montážní práce								
1	701AAE	Výtyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,05						0,00
2	701ADC-S	Výtyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	1,00						0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,00						0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	4,00						0,00
5	701ABB	Sejmutí dřvu	m2	17,50						0,00
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	50,00						0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	50,00						0,00
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,00						0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	12,25						0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	17,50						0,00
11	701CGO	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	62,00				0,00		0,00
12	701DBF-S	Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny	ks	8,00						0,00
13	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,00						0,00
14	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,00						0,00
15	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	1,00						0,00
16	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	9,20						0,00
S	Celkem za	046: Zemní práce pro montážní práce						0,00		0,00

Díl:	M21	Montážní práce a dodávka								
17	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	62,00				0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
18	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	3	4	5	6	7	8	9	10
19	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji. 4 - 25 mm ²	m	62,00						0,00
20	743AJA	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	KUS	8,00						0,00
21	742ECE	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm ² s 1 - 2 sadami jističích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	1,00				0,00		0,00
22	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	1,00				0,00		0,00
23	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	48,00						0,00
24	743AGC-S	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	KUS	1,00						0,00
25	743AEA-S	Svitidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC - 70W	kus	4,00				0,00		0,00
26	743AAB	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, metalizovaný, vč. Výstroje a příslušenství	KUS	4,00				0,00		0,00
27	743ABB-R	Sklápěcí zařízení pro stožáry	kus	1,00						0,00
28	743AGF-S	Venkovní svítidlo zářivkové dvoutrubicové 2x70W	KUS	2,00				0,00		0,00
29	75G510-S	Měření a zkoušení kabelů	KUS	4,00						0,00
30	741FBK	Zemnici tyč do délky 2m, FeZn	kus	4,00						0,00
31	741FBA- S	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ² , vč. svorek, měření, D = 10 mm	KUS	4,00						0,00
32	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,00						0,00
S	Celkem za	Montážní práce a dodávka						0,00		0,00

Díl:	M22	Regulace, zkoušky	HOD	48,00						0,00
33	75E121-S	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SEE	KUS	1,00						0,00
34	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kpl	1,00						0,00
35	02940	Dokumentace skutečného provedení								
S	Celkem za	Regulace, zkoušky								0,00

majitel HIM:

SŽDC

0

Soupis prací

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Název PS :

Přípojka NN

Číslo stavby

Číslo SO 03-33-61.1

Datum zpracování : listopad 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
			3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	046: Zemní práce pro montážní práce								
1	701AAE	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,68						0,00
2	701ADC-S	Vytýčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	1,00						0,00
3	701ABB	Sejmutí drnu	m2	238,00						0,00
4	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. 4	m3	5,00						0,00
5	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	5,00						0,00
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	680,00						0,00
7	701CFB	Zřízení kab. lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š. 65cm, tl. vrstvy 10cm	m	680,00						0,00
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	680,00						0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	167,00						0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	222,00						0,00
11	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,00						0,00
12	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) vc. víka	m	680,00				0,00		0,00
13	701DBF-S	Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny	ks	2,00						0,00
14	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	46,08						0,00
15	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	1,00						0,00
S	Celkem za	Zemní práce pro montážní práce						0,00		0,00

Díl:	M21	Montážní práce a dodávka								
16	742IBB	1-AYKY 4 x 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	785,00				0,00		0,00
17	743EAA	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jističích prvků na sloup nebo do zdi	kus	1,00				0,00		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
			3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2					7	8	9	10
18	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	KUS	2,00						0,00
19	742EFD-S	Plastový elektroměrný rozvaděč - pilíř (1x PER1 + PR) vč. základu a přísl. Vč. Elektroměru	KUS	4,00				0,00		0,00
20	744CCD-S	Jistič třípólový do 40A (10kA)	kus	7,00				0,00		0,00
21	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	3,00				0,00		0,00
22	744EHD	Nožová pojistková vložka, 200 - 250A	kus	3,00				0,00		0,00
23	744FA	Silové spínače - vypínače - 25A	kus	2,00				0,00		0,00
24	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	2,00				0,00		0,00
25	75H136	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO TRUBKY PEVNÉ PANCÉROVÉ, průměr 50mm	M	5,00						0,00
26	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	48,00						0,00
27	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	KUS	2,00						0,00
28	75GS10-S	Měření kabelů	KUS	2,00						0,00
29	741FBA- S	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ² , vč. svorek, měření	KUS	2,00						0,00
S	Celkem za M Montážní práce a dodávka							0,00		0,00
Díl:	M22	Regulace, zkoušky								
30	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	16,00						0,00
31	635222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00						0,00
32	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00						0,00
S	Celkem za Regulace, zkoušky									0,00