

RD: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

ev. č.: 64019045

| Č.p. | Kód položky | Popis |
|------|-------------|--|
| 53 | 5905050010 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c" |
| 54 | 5905050020 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d" |
| 55 | 5905050040 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "e" |
| 56 | 5905050050 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c" |
| 57 | 5905050060 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d" |
| 58 | 5905050070 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" |
| 59 | 5905050080 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e" |
| 60 | 5905050210 | Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné |
| 61 | 5905050230 | Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce ocelové válcované |
| 142 | 5906035010 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené |
| 143 | 5906035020 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené vystrojené |
| 144 | 5906035030 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m |
| 145 | 5906035040 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m |
| 146 | 5906035050 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m |
| 147 | 5906035060 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m |
| 148 | 5906035110 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené |
| 149 | 5906035120 | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené |
| 469 | 5909025010 | Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové |
| 470 | 5909025020 | Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové |
| 471 | 5909030010 | Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |
| 472 | 5909030020 | Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové |
| 473 | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |
| 474 | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové |
| 475 | 5909035010 | Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové |
| 476 | 5909035020 | Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové |
| 477 | 5909040010 | Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |
| 478 | 5909040020 | Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové |
| 479 | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |
| 480 | 5909041020 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové |

| Č.p. | Kód položky | Popis |
|------|-------------|---|
| 481 | 5909042010 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |
| 482 | 5909042020 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové |
| 484 | 5910020010 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 |
| 485 | 5910020020 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 |
| 486 | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 |
| 487 | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 |
| 488 | 5910020120 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 |
| 489 | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 |
| 490 | 5910020140 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. A |
| 491 | 5910020320 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49 |
| 492 | 5910020330 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49 |
| 493 | 5910020340 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A |
| 496 | 5910030310 | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším |
| 497 | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 |
| 498 | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 |
| 499 | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 |
| 500 | 5910035120 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 |
| 501 | 5910035130 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 |
| 739 | 5911629030 | Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 |
| 740 | 5911629040 | Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 |
| 741 | 5911633040 | Montáž křížovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 |
| 742 | 5911641040 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 |
| 770 | 5913020010 | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel |
| 771 | 5913020020 | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel |
| 782 | 5913030010 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel |
| 783 | 5913030020 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel |
| 794 | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek |

| Č.p. | Kód položky | Popis |
|-------|-------------|---|
| 795 | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní |
| 796 | 5913040030 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek |
| 797 | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek |
| 798 | 5913040220 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní |
| 799 | 5913040230 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek |
| 806 | 5913065010 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu |
| 807 | 5913065020 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu |
| 813 | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek |
| 814 | 5913075020 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní |
| 815 | 5913075030 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek |
| 817 | 5913085010 | Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce |
| 862 | 5913220020 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice |
| 1 003 | 5914130020 | Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer |
| 1 004 | 5914130030 | Montáž nástupiště úrovňového Tischer |
| 1 005 | 5914130050 | Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 |
| 1 006 | 5914130080 | Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 |
| 1 007 | 5914130090 | Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230 |