

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno hl.n. - Přerov

Název PS,SO :

Železniční spodek

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Datum zpracování :

12.7.2013

Číslo stavby

1303085-01

Číslo PS,SO

SO 02

Datum aktualizace :

XXXXXX

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001.	Zemní práce								
23	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 160,953		0,000		0,00		0,00
24	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
25	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM -	M3	870,550		0,000		0,00		0,00
26	123318	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	182,103		0,000		0,00		0,00
27	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	118,200		0,000		0,00		0,00
28	132318	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4 DO 20KM	M3	72,750		0,000		0,00		0,00
29	133718	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,750		0,000		0,00		0,00
30	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	907,000		0,000		0,00		0,00
31	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	275,000		0,000		0,00		0,00
32	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 182,000		0,000		0,00		0,00
33	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 182,000		0,000		0,00		0,00
34	465414	DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	108,000		0,000		0,00		0,00
35	465527	PŘÍKOP.ZÍDKY PREFABR. Z PŘÍKOP.ŽLABŮ UCH 0	M	40,000		0,000		0,00		0,00
36	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001.	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
38	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	262,385		0,000		0,00		0,00
39	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - štěrkodrt'	M3	116,859		0,000		0,00		0,00
40	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - kamenivo 0/125	M3	65,243		0,000		0,00		0,00
41	561111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	418,210		0,000		0,00		0,00
42	561112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	418,210		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,000		0,00		0,00

Díl:	008.	Trubní vedení								
43	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	72,750		0,000		0,00		0,00
44	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	313,000		0,000		0,00		0,00
45	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
46	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	24,000		0,000		0,00		0,00
47	89470	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
48	895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
50	897545	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
51	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	2,223		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 008.	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00