FORMULÁŘ 5 — **ROZPOČET**

majitel HIM: SŽDC — Cena za objekt [Kč]: — CÚ 2014

Název stavby : ***Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm*** — Číslo stavby

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

Název PS,SO : ***Přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika*** — Číslo PS,SO ***PS 02.2***

Projektant, firma : Ondřej Janák, NTD group a.s. — Datum zpracování : 03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková		CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	12	13	14	15
Díl:	**00**	**Všeobecné práce a položky**										SD			
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení sítí, geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,000								P	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	1; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres
2	029511R	Zkoušky revize měření	kus	1,000										zahrnuje náklady zkoušky, měření a revize	1; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres
3	03110R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kus	1,000								P	OTSKP	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	1; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres
S	**Celkem za 00**	**Všeobecné práce a položky**													
Díl:	**01**	**Dodávky a Montáže**										SD			
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	374,00								P	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo	374; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	187,00								P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového	187; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101
6	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	93,50								P	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	93,5; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres, D.2.9.1023 Vzor řezy kabelovými trasami
7	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	187,00								P	SŽDC10	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním	187; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres, D.2.9.1021 Vzory souběhů sítí - sdělovací vedení, D.2.9.1022 Vzory křížení sítí - sdělovací vedení, D.2.9.1023 Vzor řezy kabelovými trasami
8	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	187,00								P	SŽDC10	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním	187; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres, D.2.9.1021 Vzory souběhů sítí - sdělovací vedení, D.2.9.1022 Vzory křížení sítí - sdělovací vedení, D.2.9.1023 Vzor řezy kabelovými trasami
9	75GICF	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách se 72	kus	1,00								P	SŽDC10	Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými	1; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101
10	75GIEG	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu se 72 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	1,00								P	SŽDC10	Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.	1; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres
11	75G6AI	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) pro každý metr nad 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu	m	3 721,00								P	SŽDC10	Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.	3721; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres
S	**Celkem za 01**	**Dodávky a Montáže**													
Díl:	**990**	**Poplatky za skládky**										SD			
12	170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	t	20,800								P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	20,8; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres, D.2.9.1023 Vzor řezy kabelovými trasami
13	170102-O	Stavební a demoliční suť	t	1,800								P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1,8; viz D.2.9 Technická zpráva, D.2.9.0101 Polohopisný výkres, D.2.9.1023 Vzor řezy kabelovými trasami
S	**Celkem za 990**	**Poplatky za skládky**													