





### ŘEZ A-A' - stávající stav



## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 400 – 300 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA ZDÍCI MALTU
	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z UMAKARTU S ROŠTEM V CELKOVÉ TL. 70 mm
	STÁVAJÍCÍ KOMIN


## SKLADBY

<p><b>A</b> – BETONOVÁ MAZANINA + NATĚR – STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY</p>	<p><b>D</b> – PVC – STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY</p>
<p><b>B</b> – KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY</p>	<p><b>E</b> – BETONOVÁ MAZANINA – STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY</p>
<p><b>C</b> – AZBESTOVÁ KRYTINA – LATĚ + KONTRALATĚ – DIFUZNÍ FOLIE – NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY –&gt; DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY – VZDUCHOVÁ MEZERA – KAZETOVÝ POHLED</p>	<p><b>F</b> – HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY – STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE</p>

## POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝPLNĚ OTVŮR BUDOU ODSTRANĚNY KROMĚ GARÁŽOVÝCH VRAT A DVŮV DVEŘÍ DO KOTELNY A SKLADU UHLÍ TA BUDOU PO OČISTĚNÍ, ODMASTĚNÍ A OPLACHU VODY OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM
- RAMPÁ VČETNĚ NÁJEZDU BUDE VYSPRAVENA (OTLUČENA OMIKTA A PROVEDENA NOVÁ, VYSPRAVENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA, VYSPRAVENO SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ ČÁST NÁJEZDU OČISTĚNA, ODMASTĚNA A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR)
- SCHODIŠTĚ U KOTELNY BUDE VYSPRAVENO. ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- STAVAJÍCÍ MRÍŽ Z OKNA KANCELÁŘE ODMONTOVAT, OČISTIT, ODMASTIT, OPATŘIT NÁTĚREM A PO VÝMĚNĚ OKNA PŘIDĚLAT ZPĚT
- BETONKY PŘED VSTUPU DO OBJEKTU BUDOU VYSPRAVENY
- NEJSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINU BUDE ODOBŮRANA
- STAVAJÍCÍ ZEBŘÍK NA STŘECHU A STAVAJÍCÍ DRŽÁK ANTÉNY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI
- VIZ. VÝPIS ZAMEČNICKÝCH PRVKŮ
- OBEZDÍVKU POD ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM NA VCHODNÍ STRÁNĚ OBJEKTU VYSPRAVIT, PŘÍPADNĚ PROVĚZT NOVOU
- VEŠKERÉ KLEMPŘSKÉ A ZAMEČNICKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY VIZ. VÝPIS PRVKŮ V TĚTO PD

0,000 = ÚROVEŇ H.H. PODLAHY OBJEKTU

 <b>Progressive build</b> <b>s.r.o.</b>	<b>OVĚŘIL:</b> <b>Ing. M. Rauchfuss</b> <b>IČO: 46465812</b>	<b>VYPRACOVAL:</b> <b>Lukáš Nevole</b> <b>721 774 010</b> <b>nevole@progressivebuild.cz</b>	<b>Jaroslav Kadefábek</b> <b>737 157 872</b> <b>kaderabek@progressivebuild.cz</b>	<b>DATUM:</b> 7/2018  <b>MĚŘITKO:</b> 1:50  <b>STUPEŇ:</b> DSP
	<b>INVESTOR:</b> Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město			<b>KRAJ:</b> Vysočina  <b>MÍSTO:</b> Jihlava
<b>AKCE:</b>	<b>Stavební úpravy objektu OTV na st.p.č. 753, k.ú. Horní Cerekev</b>			<b>Č. VÝKRESU:</b>  <b>D.1.1.b.3</b>
<b>OBSAH:</b>	<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení</b>  <b>ŘEZ A-A' - stávající stav</b>			