

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 11462/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

E-ZAK

Vyřizuje Jan Jirowetz
Telefon +420 972 341 425
Mobil +420 724 594 500
E-mail jirowetz@szdc.cz

Datum 4. dubna 2019

Dodatečná informace, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce - 64019039

V souladu s §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme tímto na základě dotazu dodavatele dodatečnou informaci, změnu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald

Dotaz dodavatele č.1

Prosíme zadavatele o doplnění výměry, případně o změnu měrné jednotky (%), nebo vypuštění položky v soupise prací:

SO 01-20-01_ Železniční most v ev. km 1,224, pol. 79 _ Přesun hmot

SO 01-20-03_ Železniční most v ev. km 6,472, pol. 95_ Přesun hmot

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel do předmětných položek doplnil výměru množství.

Dotaz dodavatele č.2

Prosíme zadavatele o doplnění měrné jednotky v soupise prací:

SO 01-21-06 - Propustek v ev. km 11,966 – pol. 42_ Ochranný nátěr

Odpověď zadavatele č.2:

Zadavatel do předmětné položky doplnil měrnou jednotku m2.

Dotaz dodavatele č.3

Abychom správně ocenily položky Všeobecného objektu, prosíme zadavatele o doplnění popisů položek do Soupisu prací SO 98-98, kde jsou měrné jednotky: kpl,

Odpověď zadavatele č.3:

Zadavatel doplnil do položek následující podrobnosti.

Geodetické práce pro provádění stavby
<p>Činnost hlavního geodeta stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola ŽBP před stavbou - doplnění ŽBP/vybudování a údržba vytyčovací sítě - vytyčení obvodu stavby - konzultace, jednání, porady, ... - kontrolní měření, měření posunů, přetvoření a deformací - geometrické plány, vytyčování hranic <p>Činnost geodetů na stavebních objektech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytyčení SO a PS (svršek, spodek, mosty, propustky, ...) - kontrolní měření (výšky vrstev štěrků apod.) - měření APK
Výrobně technická dokumentace ocelových konstrukcí
<p>Dokumentace dodavatele stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobně technická dokumentace ocelových konstrukcí v rozsahu dle platných směrnic zadavatele SŽDC s.o., dále realizační dokumentace/dokumentace zhotovitele pro stavební objekty, realizační dokumentace pro pomocné konstrukce pro demontáž SOK, osazení NOK, postup výměny konstrukcí.
Ostatní dokumentace
<p>Realizační dokumentace zabezpečovacího zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zhotovení realizačních (výrobních) výkresů elektrického zapojení relé a ostatních dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení dle konkrétní situace a typu zařízení
Zařízení staveniště
<p>Zajištění a zabezpečení zařízení staveniště dle potřeby a rozsahu stavby</p> <ul style="list-style-type: none"> - zařízení technického a technologického zázemí stavby (kanceláře, mobilní WC apod.) - oplocení a ostrahy objektů zařízení staveniště - pronájem ploch zařízení staveniště
Inženýrská činnost
<p>Inženýrská činnost zhotovitele pro provádění stavby (oprávnění zástupci zhotovitele zajišťující realizaci stavby celkově a ve všech jejích dílčích částech po celou dobu trvání stavby)</p>
Mimostaveništní doprava materiálů
<p>Náklady spojené s mimostaveništní dopravou materiálů</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava komunikací poškozených realizací stavby v závislosti na technologii provádění, umístění ZS, manipulační technice a HMG zhotovitele - čištění komunikací v průběhu realizace stavby
Železniční a městský kolejový provoz
<p>Náklady spojené s kolejovou dopravou materiálů mezi jednotlivými zařízeními stavby (např. Žel. Brod, Jesenný apod.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - přepravy po koleji nad rámec běžných přeprav z důvodu omezené možnosti přístupů na stavbu
Posudky
<p>Zajištění vypracování Posouzení bezpečnosti a hodnocení rizik zpracované TÚDC pro kolaudaci stavby</p>
Geodetické práce po výstavbě
<p>Činnost geodetů na stavebních objektech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění koleje – zaměření zajišťovacích značek a vyhotovení dokumentace (projekt zajištění koleje) - Zaměření skutečného provedení jednotlivých SO a PS - Měření PPK pro následné podbití koleje <p>Činnost hlavního geodeta stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyhotovení souborného zpracování geodetické části skutečného provedení stavby včetně editovaných mapových podkladů, projednání a předání správci (SŽG) - Předání souvislého ŽBP po stavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby
<p>Zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a elektronické formě</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zpracování dokumentace skutečného provedení na dílčí stavební objekty v listinné a elektronické formě - Kompletace celkové dokumentace skutečného provedení stavby a její vydání v listinné a elektronické podobě dle požadavků investora akce (TreeInfo apod.)
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy
<p>Zajištění zpracování a projednání DIO na DZ a uzavírku všech stavbou dotčených přejezdů, projednání DIO a zajištění DIR komunikace I.třídy pro přejezd P5394 (I/10 Plavý) dle zhotovitelského HMG provádění stavby</p>

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravenou část zadávací dokumentace – Díl 4 část 3 (Díl 4 část 3 Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald zadání_opraveno 20190404.xlsx)

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Ing. Lubor Hruběš
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

