



Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc





			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EXprojekt s.r.o.**  
**Kounicova 688/26**  
**602 00 Brno**



**SUBDODAVATEL: SUDOP BRNO spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:		SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. David Kmošek 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Roman Skoták 		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Roman Skoták 		KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa 	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MÚ: Břeclav / k. ú.: Poštorná		STUPEŇ: PSŘ			
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov SO 02-10-02 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T				ZAK. ČÍSLO 2014-009		ARCH. ČÍSLO 2014-009	
				MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ	
				DATUM:		06/2014	
				ČÁST DOKUM. E.1.5.2		PŘÍLOHA 2	
Soupis prací							

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov**

Název PS,SO : **SO 02-10-02 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T**

Projektant, firma : **Ing. Roman Skoták, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 34**

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby **0**

Číslo PS,SO **SO 02-10-02**

Datum zpracování : **30.06.2014**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY												
		Práce				0,000		0,00		0,00				
50	220182511R	Kontrolní měření útlumových parametrů OK v obou oknech	vi	72,000		0,000		0,00		0,00				
51	220182511R	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vi	72,000		0,000		0,00		0,00				
60	1010010045	Dozor správce zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00				
61	02100161R	Úprava stávající kabelové knihy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00				

SD

P R-pol Kontrolní měření útlumových parametrů OK v obou oknech viz technická zpráva

P R-pol Závěrečné reflektometrické a výkonové měření 1ks ukončeného optického vlákna ve dvou oknech s vyhotovením protokolů viz technická zpráva

P R-pol Dozor správce zařízení při přeložce viz technická zpráva

P R-pol Úprava stávající kabelové knihy ZOK o nové prvky a nové trasy viz technická zpráva