

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Vybudování nákladíště v žst. Třebíč

Název PS,SO :
Železniční svršek

Projektant, firma :
Ing. Rotschein, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav:
Číslo PS,SO: SO 80-17-01
Datum zpracování: červen 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	0	Ostatní požadavky												
1	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	40,000							P	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
2	30 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	41,000							P	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky												
Díl:	5	Komunikace									SD			
2	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	401,370							P	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuální nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
3	52C433R-sbk-1	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÝ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM, NOVÝ MATERIÁL	M	157,305							P	R	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečního prostředku, svaření kolejových polí, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
4	52C453R-sbk-1	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ KS, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM, NOVÝ MATERIÁL	M	33,255							P	R	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečního prostředku, svaření kolejových polí, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
5	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	150,000							P	OTSKP2011	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
6	548113	SVARÝ KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	6,000							P	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačů, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohly být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení stavenišť se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svaru.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
7	54910	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS	30,000							P	OTSKP2011	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výpočet viz technická zpráva příloha č.1
S	Celkem za 5	Komunikace												
Díl:	9	Ostatní práce									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : **Vybudování nákladiště v žst. Třebíč**

Název PS.SO : **Železniční svršek**

Projektant, firma : Ing. Rotschein, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM: **SŽDC** CÚ 2014

SŽDC CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav

Číslo PS,SO **SO 80-17-01**

Datum zpracování : červen 2014

[illegible]