

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

stavební sekce - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0550/18-6/Lh

V Praze dne 10. prosince 2018

Č. j.: DUCR-73639/18/Lh

Telefon: +420 602 686 781

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

T r a ť L i b e r e c - H a r r a c h o v "R e k o n s t r u k c e m o s t u v k m 3 0 , 1 3 0 "

v rozsahu:

- SO 01 Most v km 29,973
- SO 02 Most v km 30,130
- SO 03 Železniční svršek
- SO 04 Ochrana kabelů ČD – Telematika

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234 zastoupené na základě plné moci společností **DIPONT s.r.o., Libouchec 505/, 40335 Libouchec, IČ 28693094.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 789 a 183/6 v k.ú. Desná I a na p.p.č. 106, 60/1, 110 a 155/2 v k.ú. Desná II.

Stručný popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci železničních mostů v km 29,973 a 30,130 trati Liberce - Harrachov. Cílem stavby je odstranění nevyhovující prostorové úpravy na mostě v žkm 29,973, který je překážkou v bezpečnosti železničního provozu a odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu v km 30,130. Rekonstrukcí bude zajištěna přechodnost traťové třídy min. C3. Současně s rekonstrukcí mostů bude provedena úprava na železničním svršku v dotčeném úseku a bude provedena ochrana kabelů uložených na mostě v km 29,973.

Podrobně viz PD.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
10. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
11. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
12. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
13. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
14. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

15. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Krajského úřadu Libereckého kraje, OD zn.: KULK 84456v/2018/280.3/Hm ze dne 22. 10. 2018:**
- 15.1. Budou-li stavební práce zasahovat na silnici I/10 nebo na ní bude skladován materiál pro výstavbu chodníku je zapotřebí požádat příslušný silniční správní úřad, který je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje o vydání zvláštního užívání silnic I/10 podle ustanovení § 25 odst. 6 písm.c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.
- 15.2. Pokud by došlo z důvodu provádění stavebních prací k omezení obecného užívání silnice I/10, je zapotřebí požádat silniční správní úřad, který je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje o vydání částečné uzavírky silnice I/10 podle ustanovení §24 zákona o pozemních komunikací.
16. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec zn.: 1402/2018-36200/9.9 ze dne 13.4. 2018:**
- 16.1. Akce bude realizována dle předložené DSP vypracované projektovou organizací DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, zak.č. D16026, datum 03/2018.
- 16.2. V rámci oprav bude postupně uzavřen vždy jeden jízdní pruh za účelem sanace a vyspárování kamenných mostních pilířů. Pracovní místa a manipulační plochy na silnici I/10 budou oddělena betonovými svodidly tak, aby byl vždy zajištěn provoz v jednom směru.
- 16.3. Akci požadujeme realizovat za vhodných klimatických podmínek tj. od 1.4. do 31.10.
- 16.4. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel ŘSD ČR, správu Liberec o souhlas s prováděním stavebních prací, který bude vydán na základě předložené situace se zákresem zásahu, harmonogramem prací a vyčíslením v metrech. Následně zajistí na odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje zvláštní užívání na dobu trvání stavebních prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře zhotovitel s ŘSD ČR, správou Liberec nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací s vyčíslením úhrady. Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením prací.
- 16.5. Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích dojde k omezení provozu na silnici I/10, zajistí zhotovitel dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu, rozsah manipulačních ploch v m²), které je nutno projednat předem s odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a DI Policie ČR Jablonec nad Nisou.
- 16.6. Při pracích nedojde k zásahu do konstrukce vozovky ani narušení stability silnice I/10. Dojde-li při rekonstrukci mostu k poškození nebo znečištění silnice I/10 a jejích součástí, bude stavebníkem neprodleně odstraněno na vlastní náklady.
- 16.7. Po skončení prací dojde mezi zhotovitelem a ŘSD Liberec k protokolárnímu předání místa.
17. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/11149/2017/SÚ a ŽP ze dne 27. 6. 2017, podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona:**
- 17.1. Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena vodoprávním úřadem v novém projednání.
- 17.2. Po celou dobu stavby musí být učiněna opatření proti znečištění či ohrožení povrchových vod a podzemních vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze stavební činnosti a z činnosti stavebních mechanismů.
- 17.3. Veškeré mechanizační stroje, které budou provádět stavbu, budou opatřeny ekologickými náplněmi, nebo budou zabezpečeny tak (tato skutečnost, včetně druhů použitých náplní bude uvedena ve stavebním deníku), aby nedošlo k možným úkapům ropných látek, olejů, maziv, dalších chemikálií a závadných látek a aby tak nedošlo k havárii ve smyslu § 40 vodního zákona.

- 17.4. Dojde-li v průběhu prací k havárii, bude původce postupovat podle ustanovení § 40 a § 41 vodního zákona.
- 17.5. Stavebník zpracuje na dobu stavby opatření pro případy havárie (havarijní plán). Před schválením na Městském úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí - vodoprávní úřad, bude odsouhlasen správcem vodního toku Černá Desná - Povodí Labe, státní podnik. Havarijní plán bude vypracován v souladu s vodním zákonem.
- 17.6. Stavebními pracemi nebude dotčeno koryto vodního toku Černá Desná.
- 17.7. Stavební suť z odstraněných staveb, zařízení stavenišť, skládka stavebního materiálu a případný výkopek ze stavby bude uložena mimo množnou záplavu vodního toku Černá Desná.
- 17.8. Stavbou nedojde ke snížení průtočného profilu koryta dotčeného vodního toku, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
- 17.9. Z koryta vodního toku musí být bezodkladně odstraňován případně spadlý stavební materiál, aby netvořil překážku volného průtoku vody korytem vodního toku. Stavební materiál nebude skladován v blízkosti koryta vodního toku tak, aby namohlo dojít k jeho splachu do koryta vodního toku.
- 17.10. Po ukončení stavby musí být koryto vodního toku v části dotčené stavbou vyčištěno, odstraněny veškeré zbytky po stavební činnosti (materiál, zařízení) z koryta vodního toku i z pobřežních pozemků a v případě poškození koryta vodního toku učiněna opatření k uvedení do řádného stavu.
- 17.11. Nesmí dojít ke kácení břehových porostů ani jiné vzrostlé zeleně v důsledku této stavby.
- 17.12. Správci vodního toku - Povodí Labe, státní podnik, bude oznámeno zahájení prací v korytě vodního toku.
- 17.13. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let nebude využit pro vydání stavebního povolení. Souhlas je platný pro stavební povolení.
18. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/11150/2017/SÚ a ŽP ze dne 27. 6. 2017: v oblasti odpadového hospodářství:** s veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcími vyhláškami. Veškerý odpad bude vytríděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předán oprávněným osobám, který jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu. Po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o odstranění a nakládání s odpady (průběžnou evidenci vznikajících odpadů, faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu).
19. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Tanvald, OR a KV, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/ORKV/12098/2017 ze dne 14. 7. 2017:**
- 19.1. Při zdění nové konstrukce bude maximálně využito původních zdravých prvků, doplněných novými.
- 19.2. Nové kamenné prvky kvádry, obklady a římsy budou z liberecké žuly (porfyrického biotitického granitu), těžené v lomech Liberec-Ruprechtice nebo Hraničná.
- 19.3. Nové kamenné prvky budou přesnými kopiemi stávajících, tj. v případě zdících kvádrů velmi hrubě opracované s nepravidelnostmi ve velikosti a struktuře s částečně hladkým lemem, v případě říms pak s dodržáním šikmého okosení vnější hrany.
- 19.4. Spárování bude minimální šířky, mírně zatažené za líc zdivá bez roztírání do plochy kvádrů, dle stávajícího řešení.

- 19.5. Orgánu státní památkové péče bude předložen před zahájením prací plán kontrolních nabídek a bude oznámeno fyzické zahájení prací.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec č.j.: SR/1159/LI/2017-2 ze dne 22. 6. 2017:**
- 20.1. AOPK ČR bude v předstihu minimálně 7 pracovních dní ohlášen začátek prací.
 - 20.2. Dno vodního toku nebude žádným způsobem technicky upravováno.
 - 20.3. Přes vodní tok nebude pojížděno žádnou stavební ani dopravní technikou.
 - 20.4. Při provádění prací bude zabráněno únikům provozních kapalin z použitých stavebních mechanismů.
 - 20.5. V průběhu stavby bude zachována průtočnost koryta a kvalita vody v toku.
 - 20.6. Veškeré prostory stavby po jejím ukončení budou uvedeny do původního stavu, není-li to s ohledem na charakter prováděných prací možné, tak do stavu odpovídajícímu původnímu účelu nebo užití. Tzn. především zarovnání vzniklých terénních změn a to bez použití jakékoliv materiálu původem mimo místo stavby (riziko šíření invazních druhů, např. křídlatka, netykavka žlaznatá).
21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PVZ/17/24097/Fa/0 ze dne 17. 7. 2017:**
- 21.1. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
 - 21.2. Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
 - 21.3. Podél vodního toku požadujeme zachovat volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy požadujeme projednat konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
 - 21.4. V tomto pruhu požadujeme neumisťovat žádné stavby (např. zařízení stavenišť) či skladovat stavební materiál popř. výkopek ze zemních prací.
 - 21.5. Požadujeme, aby při čištění a spárování klenby mostu bylo koryto toku zajištěno před pádem materiálu a nečistot do vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady investora.
 - 21.6. Z PD není jasné, zda práce nad korytem toku budou prováděny ze zavěšené lávky, nebo z lešení. Pokud z důvodu realizace bude nutné postavit lešení pod jednotlivými oblouky, požadujeme vstup do průtočného profilu koryta toku minimalizovat. Požadujeme případné řešení projednat se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, p. Holan, tel.: 481 321 388, email holanm@pla.cz.
 - 21.7. Případný vstup či činnosti v korytě vodního toku na výše uvedeném pozemku požadujeme projednat se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, p. Holan, tel.: 481 321 388, email holanm@pla.cz.
 - 21.8. Pokud z důvodu stavby lešení či realizace stavby na dobu delší jak 1 měsíc dojde ke vstupu na pozemek koryta vodního toku pozemek parc.č. 183/6 k.ú. Děsná I, budeme požadovat majetkoprávní vypořádání (nájemní smlouva). Z PD není patrné, zda se pilíře mostu dotýkají výše uvedeného pozemku. Pokud ano, požadujeme trvalý zábor doložit geometrickým plánem a majetkoprávně vyřešit (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene). V těchto záležitostech se obraťte na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, pí. Ouvínová, tel.; 481 321 388, email ouvinovad@pla.cz.
 - 21.9. Pokud dojde z důvodu realizace stavby ke vstupu na výše uvedený pozemek koryta toku, budeme požadovat vypracování Havarijního a Povodňového plánu.

- 21.10. Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 46032 Liberec č.j: KRPL-56735-1/ČJ-2017-1800DP-06 ze dne 18. 7. 2017:**
- 22.1. Stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným technickým předpisům, podmínkám a normám.
- 22.2. Přechnodné dopravní značení potřebné během stavby je nutné projednat s příslušným Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje ÚO Jablonec nad Nisou DI a požádat o zvláštní užívání a stavbu příslušný silniční správní úřad.
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: POS 848/17 ze dne 6. 6. 2017:**
- 23.1. V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 733520/16, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
- 23.2. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení.
- 23.3. U mostu v km 29,973 (SO 01) dochází pouze k sanaci nosné konstrukce (práce v blízkosti vedení CETIN), u mostu v km 30,130 (SO 02) bude provedeno vytyčení kabelů včetně kopaných sond pro určení hloubky a práce na rekonstrukci spodní stavby budou prováděny s maximální opatrností s ohledem na přítomnost tohoto vedení.
- 23.4. Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.
- 23.5. V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů.
24. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: LB/600/17/OP ze dne 7. 6. 2017:**
- 24.1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 24.2. Předmětná stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena dle předložené projektové dokumentace zakázka č. D16026 z 04 / 2017, kterou zpracoval projektant Ing. Michal Bernát.
- 24.3. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 24.4. Výška krytí podzemního kabelového vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
- 24.5. Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 24.6. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
- 24.7. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
- 24.8. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 24.9. Obnažené podzemní kabelové vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
- 24.10. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození předmětného energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- 24.11. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 24.12. Předmětná stavba zasahující do ochranného pásma stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude prováděna pod dozorem a na příkaz „B“, který vydá na základě žádosti smluvní provozovatel společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - ČEZ Distribuční služby s.r.o. (tel. linka 800 850 860).
- 24.13. V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- 24.14. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
- 24.15. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 24.16. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
- 24.17. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- 24.18. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 24.19. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- 24.20. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 24.21. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001523908 ze dne 22. 6. 2017:**
- 25.1. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)- poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- 25.2. Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.
- 25.3. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Plynárenské zařízení nesmí být ohroženo, natož poškozeno.
- 25.4. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontakt-ni-system/>.
- 25.5. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- 25.6. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 25.7. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez

našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 25.8. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 25.9. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 25.10. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 25.11. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 25.12. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 25.13. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 25.14. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 25.15. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 25.16. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 25.17. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 25.18. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- 25.19. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 25.20. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 25.21. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: P17610042374 ze dne 27. 6. 2017:**
- 26.1. Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 26.2. Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 26.3. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 26.4. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o Informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 26.5. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 26.6. Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby.
- 26.7. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 26.8. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 26.9. Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.
27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
28. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
29. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
30. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i

vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
32. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2021, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice, IČ 49099451**
- **Město Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná, IČ 00262307**
- **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec, IČ 65993390**
- **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ 70890005**
- **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ 24729035**
- **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ 04084063**
- **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311**
- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci společností DIPONT s.r.o., Libouchec 505/, 40335 Libouchec, IČ 28693094**

O d ů v o d n ě n í

Stavebník **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234** zastoupená na základě plné moci společností **DIPONT s.r.o., Libouchec 505/, 40335 Libouchec, IČ 28693094** podal dne 31. srpna 2018 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-53990/18/Lh ze dne 21. září 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-53981/18/Lh ze dne 21. září 2018. Dne 24. října 2018 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 7. listopadu 2018 oznámil pokračování stavebního řízení a současně stanovil termín na 23. listopadu 2018, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Stanovisko orgánu územního plánu podle §96b odst. 1 stavebního zákona byl vydán **MěÚ Tanvald, OSÚ a ŽP č.j.: MěÚT/17809/2018/SÚ a ŽP ze dne 11. 10. 2018.**

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc po zastupování stavebníka ze dne 27. 6. 2018
- Smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM180124 mezi stavebníkem a Povodím Labe, sp.
- Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OD zn.: KULK 84456v/2018/280.3/Hm ze dne 22. 10. 2018
- Stanovisko města Desná ze dne 8. 10. 2018
- Stanovisko MěÚ Tanvald, OSÚ a ŽP č.j.: MěÚT/17809/2018/SÚ a ŽP ze dne 11. 10. 2018
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec zn.: 1402/2018-36200/9.9 ze dne 13. 4. 2018

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 46605 Jablonec nad Nisou 5 k č.j.: HSLI-1953-2/JM-P-PRE2-2017 ze dne 5. 6. 2017
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/11149/2017/SÚ a ŽP ze dne 27. 6. 2017
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/11150/2017/SÚ a ŽP ze dne 27. 6. 2017
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OR a KV, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/ORKV/12098/2017 ze dne 14. 7. 2017
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec č.j.: SR/1159/LI/2017-2 ze dne 22. 6. 2017
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PVZ/17/24097/Fa/0 ze dne 17. 7. 2017
- Stanovisko Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 46032 Liberec č.j.: KRPL-56735-1/ČJ-2017-1800DP-06 ze dne 18. 7. 2017
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: POS 848/17 ze dne 6. 6. 2017
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: LB/600/17/OP ze dne 7. 6. 2017
- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001523908 ze dne 22. 6. 2017
- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: P17610042374 ze dne 27. 6. 2017
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **DIPONT s.r.o., Libouchec 505/, 40335 Libouchec.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice
- Město Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ** zastoupená na základě plné moci společností **DIPONT s.r.o., Libouchec 505/, 40335 Libouchec**

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
 - OSÚ a ŽP
 - OR a KV
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 46605 Jablonec nad Nisou 5
- Městský úřad Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná
 - SÚ
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
 - OD
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu /10, 46001 Liberec
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 46032 Liberec
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odd. ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého /1899, 53002 Pardubice 2

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 13000 Praha
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

Spis