

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 15761/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

## **„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“**

### **Dodatečné informace - Dodatek č. 15**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### **Dotaz č.63:**

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v postoupených soupisech prací k ocenění, jsou jednotlivé položky ve sloupci množství v naprosté většině PS a SO uvedeny bez zadavatelem požadovaného zaokrouhlení na 3 desetinná místa, a to na 2 desetinná místa, na jedno desetinné místo nebo zcela bez desetinného místa. Přitom zadavatel dle bodu 14.3 Pokynů pro dodavatele požaduje od uchazečů předložení oceněných soupisů prací s uvedením množství oceňovaných položek právě na 3 desetinná místa, což bez součinnosti se zadavatelem nelze zajistit, neboť současně zadavatel požaduje plné akceptování požadavků zadávací dokumentace pod sankci vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Domníváme se, že je povinností zadavatele postoupit soupisy prací ve formě, která umožní bezproblémové ocenění jednotlivých položek, a měl by tedy zvážit postoupení upravených soupisů prací a následnou úpravu termínu podání nabídek z výše uvedených důvodů vzhledem k platné legislativě v oblasti veřejných zakázek. Při upřesnění množství některých cenově významných položek na potřebná 3 desetinná místa může totiž dojít k zásadním změnám konečné ceny dodávky položky nebo SO a PS jako celku.

Žádáme zadavatele o provedení úpravy soupisů prací v zadávací dokumentaci, a to ve sloupci Množství se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jejich následné postoupení uchazečům k zajištění požadovaného jednoznačného ocenění všech uvedených položek.

#### **Odpověď na dotaz č.63:**

*Zadavatel bere na vědomí, že v některých PS a SO jsou jednotlivé položky uvedeny na dvě desetinná místa. Dodavatelé provedou ocenění soupisů prací tak, jak jim byly zadavatelem předloženy, tj. nebudou měnit žádné údaje. Zadavatel v tomto konkrétním případě odlišně od bodu 14.3 Pokynů pro dodavatele netrvá na tom, aby množství u oceňovaných položek bylo uvedeno na tři desetinná místa. Soupisy prací s dvěma desetinnými místy byly poskytnuty všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, a rovněž byly zveřejněny na profilu zadavatele, což nevylučuje bezproblémové ocenění jednotlivých položek. Všichni dodavatelé mají rovné podmínky a všichni provedou ocenění zde uvedeným způsobem. V tomto konkrétním případě nebude zadavatelem použita sankce uvedená v dotazu, což samozřejmě dodavatele nezbavuje povinnosti dodržet všechny ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.*

#### **Dotaz č.64:**

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v platném Závazném vzoru smlouvy, je uvedena lhůta pro dokončení stavebních prací 13 měsíců po nabytí účinnosti této smlouvy, což koresponduje i s celkovou dobou

realizace díla uveřejněné v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek. Nicméně současně příloha tohoto Závazného voru smlouvy č. 2c Zvláštní technické podmínky uvádí v části 2.15 termín zahájení stavby 11/2014 a termín ukončení stavby 12/2015, což je období o délce 14 měsíců.

Žádáme o upřesnění ze strany zadavatele.

**Odpověď na dotaz č.64:**

*Směrodatné jsou údaje uvedené v textu Závazného vzoru smlouvy (čl. 3.6) a Oznámení o zakázce. Údaj uvedený ve Zvláštních technických podmínkách je pouze informativní (což je v textu přílohy č. 2c SOD i výslovně uvedeno). Pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádíme, že předpokládaný termín zahájení prací je 12/2014 a lhůta pro dokončení stavebních prací je 13 měsíců.*

**Dotaz č.65:**

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v platném Závazném vzoru smlouvy, v příloze této smlouvy č. 2c Zvláštní technické podmínky, je uveden v části 2.1. požadavek na zajištění adekvátních prostor a vybavení pro práci pracovního týmu objednatele spočívající v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor s nábytkem včetně energií, vytápění a vody, telefonickým a datovým připojením, parkovacími místy atd. na náklady zhotovitele v rámci zařízení staveniště.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného počtu kanceláří nebo plochy kancelářských prostor, kapacity datového připojení a počtu parkovacích míst za účelem ocenění těchto nákladů.

**Odpověď na dotaz č.65:**

*Pro zajištění činnosti pracovního týmu zhotovitele upřesňujeme požadavek na adekvátní rozsah prostor takto: Nepřetržitě přístupná 1 místnost o velikosti cca 20 m2, vybavená (stoly a židle, elektrické zásuvky pro NB) pro 5 zaměstnanců, v blízkosti kanceláří ředitelství stavby, dostupné sociální zařízení, parkování pro 3 osobní auta, dostatečný signál operátora O2 pro mobilní internet o rychlosti min. 3G, což nahradí telefonické a datové připojení.*

**Dotaz č.66:**

U SO 01-11-01, Odb. Kanín – Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek je dle pol. č. 1 odstraněno 507,5m2 živičného povrchu tl. 0,05m. Při předpokladu, že měrná hmotnost tohoto materiálu je cca 2,2t/m3, je nutno uložit přibližně 55,8t vybouraného asfaltu. V položce č. 32 je však počítáno s uložením pouze 5,8 t.

2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm (měřeno v AutoCAD- demont nástupiště)	m2	507,50
	17 03 02	vybouraný asfaltový beton	t	5,80

Žádáme o vyjasnění ze strany zadavatele.

**Odpověď na dotaz č.66:**

V soupise prací došlo k administrativní chybě, v příloze zasíláme opravený soupis prací SO 01-11-01.



**Dotaz č.67:**

Technické zprávy propustků obsahují odstavec "1.4 Související činnosti na dotčených SO", ve kterém je uvedeno, že železniční svršek bude v nutném rozsahu (pro rekonstrukci propustku) demontován a po rekonstrukci znovu obnoven. Tyto práce jsou zahrnuty v oddíle E.1.1 tj. ve výkazu výměr příslušného železničního svršku.

Dotaz : Ve výkazech výměr železničního svršku nejsou položky demontáž a zpětná montáž stávajícího žel. svršku uvedeny. Žádáme o sdělení do kterých položek výše uvedené práce zahrnout ?

**Odpověď na dotaz č.67:**

Stavební objekty železničního svršku předpokládají snesení kolejových polí v celém rozsahu. Před pokládkou nových je pak časový prostor pro nutné úpravy na propustcích.

**Dotaz č.68:**

SO 02-21-01 Propustek km 7,161

Ve výkresu č. 02-21-01 03 je zakreslena ochrana izolace proti mechanickému poškození geotextilií 120 g/m<sup>2</sup>;

Ve výkazu výměr se položka ochrana izolace geotextilií nevyskytuje (v jiných SO propustků kde je použita ano).

Dotaz : Jak řešit tento rozpor?

**Odpověď na dotaz č.68:**

Bylo provedeno upřesnění ve výkazu výměr SO 02-21-01, u položky poř. č. 13 (č. položky 711112) byl upraven „Doplň. popis“, ve kterém je nově uvedeno „Včetně přikotvení do římsy (kotevní lišta izolace, viz. projektová dokumentace), včetně ochrany proti mech. poškození izolace - geotextilie 1200g/m<sup>2</sup>“.

**Dotaz č.69:**

U mostních objektů v oddíle E.1.4 je v TZ SO 01-20-01 uvedeno, že nebyl proveden průzkum bludných proudů.

V odst. 3.13 jsou popsána opatření – ochrana před vlivem bludných proudů a ochrana před přepětím.

V TZ SO 01-20-02 není o průzkumu bludných proudů ani zmínka.


Dotaz : Je třeba před zahájením prací na mostních objektech provést průzkum bludných proudů a pokud ano, do kterých položek výkazů výměr tyto náklady zpracovat ?

**Odpověď na dotaz č.69:**

Korozní průzkum nebyl proveden a projekt jeho provedení před zahájením prací na mostních objektech nepožaduje.

Přílohy: 1) opravený soupis prací SO 01-11-01  
2) opravený soupis prací SO 02-21-01

V Praze dne 17. 10. 2014

  
Ing. Lubor Hrubec  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace