

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název SO : **žst.Chotovice EOv**

Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ...

Číslo SO **04-64-01**

Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | M001 | Dodávky+montáž EOv | | | | | | | | |
| 1 | R 70000 | Rozvaděče REOV1, REOV2 kompletní včetně základu | ks | 2,0 | | | | | | |
| 2 | R 70001 | Rozvodnička v kolejišti RSOP (6,16,s) | ks | 5,0 | | | | | | |
| 3 | R 70002 | Rozvodnička v kolejišti RSO 6 (s) | ks | 7,0 | | | | | | |
| 4 | R 70003 | Topnice Elx T200/2870/900 | ks | 42,0 | | | | | | |
| 5 | R 70004 | Topnice Elx T200/4700/1500 | ks | 2,0 | | | | | | |
| 6 | R 70005 | Příchytka šroubovací | ks | 44,0 | | | | | | |
| 7 | R 70006 | Příchytka pružná | ks | 362,0 | | | | | | |
| 8 | R 70007 | Připoj.kabel HO7BQ-F 2x1,5 | m | 140,0 | | | | | | |
| 9 | R 70008 | elektromontáže,ukončení kab. | ks | 216,0 | | | | | | |
| 10 | R 70009 | Rozvodnička v kolejišti RST 6 (s) | ks | 12,0 | | | | | | |
| 11 | R 70010 | Sada (2ks) pro ohřev táhel-žlabový pražec | ks | 11,0 | | | | | | |
| 12 | R 70011 | Sada (2ks) pro ohřev táhel | ks | 1,0 | | | | | | |
| 13 | R 70012 | Chráníčka HFXS 16 | m | 90,0 | | | | | | |
| 14 | R 70013 | Trubka ochranná PVC 50x4,5 - á 2m | ks | 20,0 | | | | | | |
| 15 | R 70014 | Příchytka na dřevěný pražec jednoduchá | ks | 3,0 | | | | | | |
| 16 | R 70015 | Příchytka na dřevěný pražec dvojité | ks | 3,0 | | | | | | |
| 17 | R 70016 | Příchytka na betonový pražec jednoduchá | ks | 22,0 | | | | | | |
| 18 | R 70017 | Příchytka na betonový pražec dvojité | ks | 22,0 | | | | | | |
| 19 | R 70018 | Úprava výhybek | ks | 5,0 | | | | | | |
| 20 | R 70019 | Zkoušky systému a uvedení do provozu | ks | 1,0 | | | | | | |
| 21 | R 70020 | Měření,revize | ks | 1,0 | | | | | | |
| 22 | | Doprava dodávek | % | 4,00 | | | | | | |
| 23 | | Přesun dodávek | % | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 001 | Dodávky+montáž EOv | | | | | | | | |
| Díl: | M002 | Materiál elektromontážní EOv | | | | | | | | |
| 24 | 000101207 | kabel CYKY 4x4 | m | 510,00 | | | | | | |
| 25 | 000101208 | kabel CYKY 4x6 | m | 60,00 | | | | | | |
| 26 | 000101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 450,00 | | | | | | |
| 27 | 000101506 | kabel CYKY 12x2,5 | m | 20,00 | | | | | | |
| 28 | 000000125 | smršťovací trubice RPK 30/8 | m | 0,40 | | | | | | |
| 29 | 000192708 | koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x6) | ks | 18,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **žst.Chotovice EOV**
 Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM: **SŽDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby : ...
 Číslo SO : **04-64-01**
 Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 000190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 72,00 | | | | | | |
| 31 | 000192709 | koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x10) | ks | 10,00 | | | | | | |
| 32 | 000190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 40,00 | | | | | | |
| 33 | 000192712 | koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x35) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 34 | 000190111 | kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU | ks | 2,00 | | | | | | |
| 35 | 000190112 | kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU | ks | 6,00 | | | | | | |
| 36 | 000195506 | spojka 1kV plast SVCZV 12x2,5 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 37 | 000194612 | spojka 1kV plast SMOE 81513/16-50(4x35) | ks | 1,00 | | | | | | |
| 38 | 000193212 | vodičová spojka Al lisovací 35 ALU-ZE | ks | 4,00 | | | | | | |
| 39 | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 100,00 | | | | | | |
| 40 | 000432242 | pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG | ks | 3,00 | | | | | | |
| 41 | 000435106 | jistič 3pól/ch.B/ 32A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 42 | 000436252 | jistič 50B/3 10kA 3pól /ch.B/ 50A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 43 | 000452315 | spínač páčkový+signálka/1Z+1R/25A | ks | 2,00 | | | | | | |
| 44 | 000452326 | přepínač kolébkový /1P/I=6A mezipoloha | ks | 1,00 | | | | | | |
| 45 | 000452411 | základní modul ovladače OS.. na lištu | ks | 7,00 | | | | | | |
| 46 | 000452442 | signálka OS-11/AC230V,ACDC24V do modulu OS. | ks | 7,00 | | | | | | |
| 47 | 000462521 | relé multifu časové CRM-3/3P/0,25s-64min/AC230V/1M | ks | 2,00 | | | | | | |
| 48 | | prořez | % | 5,00 | | | | | | |
| 49 | | materiál podružný | % | 3,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 002 | Materiál elektromontážní EOV | | | | | | | | |
| Díl: | M003 | Elektromontáže EOV | | | | | | | | |
| 50 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 510,00 | | | | | | |
| 51 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 60,00 | | | | | | |
| 52 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 450,00 | | | | | | |
| 53 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 20,00 | | | | | | |
| 54 | 210901065 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35 | m | 15,00 | | | | | | |
| 55 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 56,00 | | | | | | |
| 56 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 24,00 | | | | | | |
| 57 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 136,00 | | | | | | |
| 58 | 210100262 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 12x4 | ks | 4,00 | | | | | | |
| 59 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 18,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **žst.Chotovice EOv**
 Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM: **SŽDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby : ...
 Číslo SO : **04-64-01**
 Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 10,00 | | | | | | |
| 61 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 62 | 210101213 | spojka do 1kV, do 12x4mm2 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 63 | 210101202 | spojka 1kV smršťovací do 5x70 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 64 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 100,00 | | | | | | |
| 65 | 210120102 | patrona válcové pojistky | ks | 3,00 | | | | | | |
| 66 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 67 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 68 | 210073515 | souprava EOv/ 12topnic montáž | sada | 2,00 | | | | | | |
| 69 | 210073513 | souprava EOv/ 6topnic montáž | sada | 2,00 | | | | | | |
| 70 | 210073514 | souprava EOv/ 8topnic montáž | sada | 1,00 | | | | | | |
| 71 | 210191513 | kabelová skříň plastová/osazení bez ukonč. | ks | 2,00 | | | | | | |
| 72 | 210191547 | pilíř plastový pro kabelovou skříň | ks | 2,00 | | | | | | |
| 73 | 210140481 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení | ks | 2,00 | | | | | | |
| 74 | 210140481 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení | ks | 1,00 | | | | | | |
| 75 | 210150481 | relé časové vč.zapojení(-TX) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 76 | 210140481 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení | ks | 2,00 | | | | | | |
| 77 | 210140481 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení | ks | 2,00 | | | | | | |
| 78 | | PPV pro elektromontáže | % | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 003 | Elektromontáže EOv | | | | | | | | |
| Díl: | M004 | Demontáže EOv | | | | | | | | |
| 79 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 /dmtž | m | 100,00 | | | | | | |
| 80 | 210120011 | spodek pojistky válcové vč.zapojení typ SPV1 /dmtž | ks | 3,00 | | | | | | |
| 81 | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A /dmtž | ks | 1,00 | | | | | | |
| 82 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A /dmtž | ks | 1,00 | | | | | | |
| 83 | 210191513 | kabelová skříň plastová/dmtž | ks | 3,00 | | | | | | |
| 84 | 210191547 | pilíř plastový pro kabelovou skříň /dmtž | ks | 3,00 | | | | | | |
| 85 | 210073515 | souprava EOv/ 10topnic montáž /dmtž | sada | 2,00 | | | | | | |
| 86 | 210073513 | souprava EOv/ 6topnic montáž /dmtž | sada | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 004 | Demontáže EOv | | | | | | | | |
| Díl: | M005 | Materiál zemní EOv | | | | | | | | |
| 87 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 22,40 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **žst.Chotovice EOv**
 Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM: **SŽDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby : ...
 Číslo SO : **04-64-01**
 Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 88 | 000046172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 640,00 | | | | | | |
| 89 | 000046133 | beton B10 | m3 | 1,56 | | | | | | |
| 90 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 15,00 | | | | | | |
| 91 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 3,00 | | | | | | |
| 92 | 000046133 | beton B10 | m3 | 1,34 | | | | | | |
| 93 | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 10,00 | | | | | | |
| 94 | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 2,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 005 | Materiál zemní EOv | | | | | | | | |
| Díl: | M006 | Zemní práce EOv | | | | | | | | |
| 95 | 460010021 | vytyčení trasy kabelu v obvodu žel.stanice vč.mat | km | 0,30 | | | | | | |
| 96 | 460710003 | geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa | m | 300,00 | | | | | | |
| 97 | 460050603 | výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2 | m3 | 1,00 | | | | | | |
| 98 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 320,00 | | | | | | |
| 99 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm beton.desky 50/20 na20cm | m | 320,00 | | | | | | |
| 100 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 320,00 | | | | | | |
| 101 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 25,60 | | | | | | |
| 102 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 112,00 | | | | | | |
| 103 | 460200304 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2 | m | 15,00 | | | | | | |
| 104 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 15,00 | | | | | | |
| 105 | 460560304 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4 | m | 15,00 | | | | | | |
| 106 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1,71 | | | | | | |
| 107 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 7,50 | | | | | | |
| 108 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1,56 | | | | | | |
| 109 | 460200714 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4/ko1.2 | m | 10,00 | | | | | | |
| 110 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 10,00 | | | | | | |
| 111 | 460560714 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4 | m | 10,00 | | | | | | |
| 112 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1,44 | | | | | | |
| 113 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 6,50 | | | | | | |
| 114 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1,34 | | | | | | |
| S | Celkem za 006 | Zemní práce EOv | | | | | | | | |
| Díl: | M007 | Dodávky zařízení - el.přípojka, kabel. rozvod | | | | | | | | |
| 115 | 000720455 | RE nepřímé měření do 3x160A /měř.převod do 160A/ s příp.skříní | ks | 1,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název SO : **žst.Chotovice EOV**

Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ...

Číslo SO **04-64-01**

Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 116 | 000721451 | skříň SR301 9x250A v pilíři | ks | 1,00 | | | | | | |
| 117 | 000722630 | pilíř pro SS101 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 118 | 000722632 | pilíř pro SR301 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 119 | 000722644 | pilíř pro RE | ks | 1,00 | | | | | | |
| 120 | 000436604 | jistič 3pól BC160NT305 690V/25kA/160A | ks | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 007 | Dodávky zařízení - el.přípojka, kabel. rozvod | | | | | | | | |
| Díl: | M008 | Materiál elektromontážní - el.přípojka, kabel.rozvod | | | | | | | | |
| 121 | 000101207 | kabel CYKY 4x4 | m | 50,00 | | | | | | |
| 122 | 000101212 | kabel 1kV CYKY 4x35 | m | 20,00 | | | | | | |
| 123 | 000152211 | kabel 1kV AYKY 4x25 | m | 20,00 | | | | | | |
| 124 | 000152215 | kabel 1kV AYKY 4x95 | m | 780,00 | | | | | | |
| 125 | 000101407 | kabel CYKY 7x4 | m | 700,00 | | | | | | |
| 126 | 000000124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0,14 | | | | | | |
| 127 | 000192708 | koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x6) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 128 | 000190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 8,00 | | | | | | |
| 129 | 000192712 | koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x35) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 130 | 000190112 | kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU | ks | 8,00 | | | | | | |
| 131 | 000192711 | koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 132 | 000190211 | kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU | ks | 8,00 | | | | | | |
| 133 | 000192715 | koncovka 1kV plast EPKT 0047/70-150(4x95) | ks | 4,00 | | | | | | |
| 134 | 000190215 | kabelové oko Al lisovací 95x10 ALU | ks | 16,00 | | | | | | |
| 135 | 000195407 | spojska 1kV plast SVCZV 7x4 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 136 | 000194611 | spojska 1kV plast SMOE 81513/16-50(4x25) | ks | 1,00 | | | | | | |
| 137 | 000193211 | vodičová spojska Al lisovací 25 ALU-ZE | ks | 4,00 | | | | | | |
| 138 | 000194615 | spojska 1kV plast SMOE 81514/70-150(4x95) | ks | 2,00 | | | | | | |
| 139 | 000193215 | vodičová spojska Al lisovací 95 ALU-ZE | ks | 8,00 | | | | | | |
| 140 | 000433265 | pojistková patrona PN1(200-250A)gG | ks | 12,00 | | | | | | |
| 141 | 000001031 | držák pojistek D1PH | ks | 1,00 | | | | | | |
| 142 | | prořez | % | 5,00 | | | | | | |
| 143 | | materiál podružný | % | 3,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 008 | Materiál elektromontážní - el.přípojka, kabel.rozvod | | | | | | | | |
| Díl: | M009 | Elektromontáže - el.přípojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **žst.Chotovice EOv**
 Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM: **SŽDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby : ...
 Číslo SO : **04-64-01**
 Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 144 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 50,00 | | | | | | |
| 145 | 210901062 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16 | m | 20,00 | | | | | | |
| 146 | 210810083 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně ul.do 4x35 | m | 20,00 | | | | | | |
| 147 | 210901067 | kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 | m | 780,00 | | | | | | |
| 148 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 700,00 | | | | | | |
| 149 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 14,00 | | | | | | |
| 150 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 4,00 | | | | | | |
| 151 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 8,00 | | | | | | |
| 152 | 210100008 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 | ks | 16,00 | | | | | | |
| 153 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 154 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 6,00 | | | | | | |
| 155 | 210100642 | koncovka 1kV staniční plast do 4x95 | ks | 4,00 | | | | | | |
| 156 | 210101212 | spojka do 1kV, do 7x6mm2 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 157 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1,00 | | | | | | |
| 158 | 210101202 | spojka 1kV smršťovací do 5x95 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 159 | 210120501 | jistič 3pól bez zapojení do 160A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 160 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 12,00 | | | | | | |
| 161 | 210191513 | kabelová skříň plast SS, SR osazení bez ukonč. | ks | 2,00 | | | | | | |
| 162 | 210191549 | pilíř plast vícedílný pro kabelovou skříň | ks | 3,00 | | | | | | |
| 163 | 210120501D | demontáž jističe 3pól bez zapojení do 160A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 164 | | PPV pro elektromontáže | % | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 009 | Elektromontáže - el.přípojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| Díl: | M0010 | Materiál zemní - el.přípojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| 165 | 000046134 | beton B13,5 | m3 | 0,08 | | | | | | |
| 166 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 51,10 | | | | | | |
| 167 | 000046172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 1479,00 | | | | | | |
| 168 | 000046133 | beton B10 | m3 | 2,76 | | | | | | |
| 169 | 000046517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 20,00 | | | | | | |
| 170 | 000046527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 3,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 0010 | Materiál zemní - el.přípojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| Díl: | M0011 | Zemní práce - el.přípojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| 171 | 460010021 | vytyčení trasy kabelu v obvodu žel.stanice vč.mat | km | 0,80 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **žst.Chotovice EOV**
 Datum zpracování : **30.4.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ...

Číslo SO **04-64-01**

Datum aktualizace : ...

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 172 | 460710003 | geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa | m | 800,00 | | | | | | |
| 173 | 460270036 | osazení pilíře RE+KS01 | ks | 3,00 | | | | | | |
| 174 | 460050603 | výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2 | m3 | 1,00 | | | | | | |
| 175 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 1,00 | | | | | | |
| 176 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 730,00 | | | | | | |
| 177 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 6,12 | | | | | | |
| 178 | 460230003 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 | ks | 3,00 | | | | | | |
| 179 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm | m | 730,00 | | | | | | |
| 180 | 460490051 | oddělení a krytí spojky do 6kV | ks | 3,00 | | | | | | |
| 181 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 730,00 | | | | | | |
| 182 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 58,50 | | | | | | |
| 183 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 263,23 | | | | | | |
| 184 | 460200714 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4/ko1.2 | m | 20,00 | | | | | | |
| 185 | 460510032 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm | m | 20,00 | | | | | | |
| 186 | 460560714 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4 | m | 20,00 | | | | | | |
| 187 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3,16 | | | | | | |
| 188 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 13,00 | | | | | | |
| 189 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 2,76 | | | | | | |
| S | Celkem za 0011 | Zemní práce - el.připojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| Díl: | M0012 | Ostatní náklady - el.připojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |
| 190 | 219000104 | součinnost správce sítě | hod | 30,00 | | | | | | |
| 191 | 219000105 | zajištění provizorního napájení | hod | 40,00 | | | | | | |
| 192 | 219000106 | úpravy elektrorozvodů trafostanici | hod | 50,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 0012 | Ostatní náklady - el.připojka, kabelový rozvod | | | | | | | | |