

č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Vypracoval : Ing. Renáta Štolbová		Kontroloval : Ing. Jiří Štolba		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> Renaissance of Quality		
Zodp. Projektant : Ing. Jiří Štolba						
Kraj : Královohradecký a Středočeský		Traťový úsek / Obec : Odb. Kanín - Převýšov		 Důlce 39 400 01 Ústí nad Labem projekce@h-pro.cz IČO: 25 02 98 35 tel.: 475 210 726 fax: 475 210 154		
Investor : SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové						
Akce :  <h2>Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov</h2>  SO 03-60-01 Dobšice n.C. - Choťovice, úpravy TV				Formát :		
				Datum :		03/2014
				Účel :		DSP
				Č. zakázky :		1/2014
				Změna :		Č. kopie :
Měřítko :						
Obsah výkresu : <div style="text-align: center;">SOUPIS PRACÍ</div>				Část dokumentace : E.3.1		Č. výkresu : 4

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název PS,SO : **Dobšice n.C. - Choťovice, úpravy TV**  
Datum zpracování : **30.3.2014**

majitel HIM:

**SŽDC**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-60-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>m1</b>	<b>74A Základy TV</b>								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	2						
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	6,7						
3	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	3						
4	74A600	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem (komplet dle TZ)	m2	104						
5	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	6,7						
6	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	7						
		<b>CELKEM - m1 ZákladyTV</b>								
<b>Díl:</b>	<b>m2</b>	<b>74B Stožáry TV</b>								
7	74BG10	Stožár TV - typ (TS,TSI 245 ) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	3						
8	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - mon	hod	3						
		<b>CELKEM - m2 Stožáry TV</b>								
<b>Díl:</b>	<b>m3</b>	<b>74C Vodiče TV</b>								
9	74C110	Závěs na konzole	kus	1						
10	74C111	Závěs na konzole s přídatným lanem	kus	1						
11	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	2						
12	74C142	Přídatné lano pro nosné lano	kus	2						
13	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	1						
14	74C211	Závěs nebo pevný bod na bráně s přídatným lanem	kus	1						
15	74C300	Křížení sestav	kus	2						
16	74C301	Věšák troleje	kus	80						
17	74C310	Proudová propojení	kus	2						
18	74C370	ODTAH TR a NL	kus	2						
19	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	10						
20	74C5C0	Výšková a směrová regulace troleje	m	8 400						
21	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	9						
22	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	1						
23	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	1						
24	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	89						
		<b>CELKEM - m3 Vodiče TV</b>								

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název PS,SO : **Dobšice n.C. - Choťovice, úpravy TV**  
Datum zpracování : **30.3.2014**

majitel HIM:

**SŽDC**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-60-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>m4</b>	<b>74N Nátěry TV</b>								
25	74N100	Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV	kus	106						
26	74N500	Nátěr stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	600						
		<b>CELKEM - m4 Nátěry TV</b>								
<b>Díl:</b>	<b>m6</b>	<b>74D Demontáže TV</b>								
27	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	2						
28	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	3						
29	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km	m3	2						
30	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km	m3 x km	6						
31	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	2						
32	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	2						
33	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	4						
34	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	1						
35	74D410	Dem_Věšáky	kus	80						
36	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	2						
37	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	2						
38	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	2						
		<b>CELKEM - m6 Demontáže TV</b>								
<b>Díl:</b>	<b>m10</b>	<b>74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV</b>								
39	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	34						
40	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8						
41	74M110	Technická kontrola TV	hod	8						
42	74M300	Revizní zpráva	hod	8						
		<b>CELKEM - m10 Revize,zkoušky a měření TV</b>								