


| | | | |
|---------|-------------------------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| č.změny | Text změny – odůvodnění | Datum | Podpis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| Vypracoval : Mgr. Jana Boudová | | Kontroloval : Ing. František Bouda | |  | | |
| Zodp. Projektant : Ing. Miroslav Rykl | | | | | | |
| Kraj : Královéhradecký a Středočeský | | Traťový úsek / Obec : Odb. Kanín - Převýšov | |  | | |
| Investor : SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové | | | | <div>Důlce 39 400 01 Ústí nad Labem projekce@h-pro.cz</div> <div>IČO: 25 02 98 35 tel.: 475 210 726 fax: 475 210 154</div> | | |
| <div>Akce :</div> <div>Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov</div> <div>SO 01-13-03 Železniční přejezd v ev. km 6,545</div> <div>Výkaz výměr</div> | | | | Formát : | | |
| | | | | Datum : | | 04/2014 |
| | | | | Účel : | | DSP |
| | | | | Č. zakázky : | | 1/2014 |
| | | | | Změna : | | Č. kopie : |
| | | | | Měřítko : | | |
| | | | | Část dokumentace : E.1.3.3 | | 5 |

FORMULÁŘ 5 a
položkový rozpočet SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
 Název SO : **Rekonstrukce železničního přejezdu v km 6,545**
 Datum zpracování : **27.3.2014**

majitel HIM: **SZDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-13-03**
 Datum aktualizace : **8.7.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | m3 | 10,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 20KM | m3 | 16,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | m2 | 61,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 123218 | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM | m3 | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| | | Železniční spodek, nástupiště a přejezdy | | | | | | | | |
| 6 | 113138 | STRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | m2 | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | R 921900 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY OSTATNÍ-PLASTBETONOVÁ KONSTRUKCE | m | 6,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 28942 | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE | m2 | 61,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 563313 | KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.3. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z DRCEN. KAMENIVA | m3 | 19,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 965316 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ D | m | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 11 | 51153 | KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ | M3 | 2,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM | m2 | 50,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 574162 | ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 70MM | m2 | 25,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM | m2 | 25,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 521432 | UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC | m | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 51153 | KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ | M3 | 81,887 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 5 | Komunikace | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | |
| 18 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 | 4,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | R3-3350 | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY (Dopravní op | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5 a

přehledový rozpočet SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**
Název SO : **Rekonstrukce železničního přejezdu v km 6,545**
Datum zpracování : **27.3.2014**

majitel HIM: **SŽDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo SO **SO 01-13-03**
Datum aktualizace : **8.7.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | O990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 23 | 14130 | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu | t | 30,360 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 14111 | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti. (Nestmelené kamenivo) | t | 27,540 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 14520 | Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné | t | 4,160 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 14112 | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (čistá zemina) | t | 30,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za O9 | Poplatky za skládky | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |