

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

TNS Chomutov, přenosový systém

8.11.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 213

Datum aktualizace :

8.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Přenosový systém SDH v TNS Chomutov								
1	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
5	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75I4EA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 10 A do 20 A bez baterií	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75I6AF	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 1 kVA, za každý další 1 kVA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75IAIC	Montáž (dem.) - Akubaterie velikosti nad 30 VAh do 120 VAh	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	40,000		0,000		0,00		0,00
14	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	40,000		0,000		0,00		0,00
15	75KHGD	Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT s SFP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75KHGD	Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75K2AB	Dodávka - Telefon VoIP	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
18	75K2AF	Montáž: nastavení - Telefon VoIP	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
19	75KHGI-R	Dodávka a montáž modulu pro přenos binárních stavů po E1 (vazba napáječů) včetně svorkovnice na DIN liště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
							0,000	0,00		0,00
S	Celkem za M01	Přenosový systém SDH v TNS Most				0,000		0,00		0,00