

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

TNS Most, kabelová přípojka vn 22kV pro R6kV 75Hz

1.11.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 367

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742EDL	22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný ( bez kabelových příchytok )	m	290,000		0,000		0,00		0,00
2	742FEB	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
3	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
4	701CAI-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
5	701CBF-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	5,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	25,000		0,000		0,00		0,00
7	701ABH-R-m	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
8	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	60,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
10	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	38,500		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
13	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
14	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
15	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
16	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
17	701FFA	Podbití pražců	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most**

Název PS,SO : **TNS Most, kabelová přípojka vn 22kV pro R6kV 75Hz**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 71**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 367**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,060		0,000		0,00		0,00
20	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,450		0,000		0,00		0,00
21	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	1,500		0,000		0,00		0,00
22	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
23	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
25	701EBF-R-m	Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
26	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	17,330		0,000		0,00		0,00
27	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	21,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>747G</b>	<b>HZS</b>								
28	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747G</b>	<b>HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
30	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	747ECB	Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>