

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most**

Název PS,SO : **TNS Most, provizorní kabelová přípojka vn 22kV pro TNS**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 365**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742EDL	22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových příchytok)	m	990,000		0,000		0,00		0,00
2	742FEG	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
3	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
4	742CCD-R-m	Kabelový svod vč. omezovače a uzemnění na podpěrném bodu vn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	742CCE-R-m	Kabelový svod vč. konzoly s podpěrnými izolátory a uzemnění na stěně budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	742CBC	Propojení kabelové koncovky s lanem AlFe 3x70mm2 - 3x110mm2 venkovním vedením	m	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
7	701CAI-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	130,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	210,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	84,500		0,000		0,00		0,00
11	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	65,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	260,000		0,000		0,00		0,00
13	701ABH-R-m	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
14	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	50,000		0,000		0,00		0,00
15	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	12,500		0,000		0,00		0,00
16	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,130		0,000		0,00		0,00
17	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,800		0,000		0,00		0,00
18	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most**

Název PS,SO : **TNS Most, provizorní kabelová přípojka vn 22kV pro TNS**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 365**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
20	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	39,000		0,000		0,00		0,00
21	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
22	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
24	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
26	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00