

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Název PS,SO : SO 360 TNS Most, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 360

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
1	742EBF	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	540,000		0,000		0,00		0,00
2	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	742FDO	Kabelová koncovka venkovní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
4	742FDL	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	225,000		0,000		0,00		0,00
6	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
7	742ZBB-R-m	Demontáž kabelového vedení vn	m	135,000		0,000		0,00		0,00
8	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoproudá technologie								
9	881211-R-m	TTS 6kV - TS8/rozpinací, 2x motorový pohon, 3x vývod vn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	743ZDA-R-m	Demontáž traťové trafostanice/rozp.skříňně 6kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
11	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	235,000		0,000		0,00		0,00
13	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	39,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
14	743DAD-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 6 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	743DAH	Nastavení a seřízení systému ovl. 6kV v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
16	743DAJ	Napájecí souprava pro ovladač 6kV s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Název PS,SO : SO 360 TNS Most, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 360

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	743DBD	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
18	701BAA-R-m	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	6,300		0,000		0,00		0,00
19	701BBD-R-m	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,300		0,000		0,00		0,00
20	701CAC-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	315,000		0,000		0,00		0,00
21	701CAG-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
22	701CAI-R-m	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
23	701CBF-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	5,000		0,000		0,00		0,00
24	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	415,000		0,000		0,00		0,00
25	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
26	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
27	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
28	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	134,175		0,000		0,00		0,00
29	701CDA-R-m	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	174,750		0,000		0,00		0,00
31	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	240,000		0,000		0,00		0,00
32	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	56,000		0,000		0,00		0,00
33	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
34	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
35	701FFA	Podbití pražců	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	375,000		0,000		0,00		0,00
37	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
38	701ADC	Geodetické výtýčení trasy	km	0,400		0,000		0,00		0,00
39	701AAC	Výtýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,600		0,000		0,00		0,00
40	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
41	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Název PS,SO : SO 360 TNS Most, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 71

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 360

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
43	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
44	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	120,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku								
45	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	63,225		0,000		0,00		0,00
46	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,120		0,000		0,00		0,00
47	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	2,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
48	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	112,000		0,000		0,00		0,00
49	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
	748ACA	Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
50	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
52	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
54	747ECB	Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00