

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, připojení zpětného vedení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 2**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 311**

Datum aktualizace : **31.10.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	119,000		0,000		0,00		0,00
2	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 785,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
4	74C791	Připoj. zpět. vedení na kolej. styk. transf. bez ukončení lan	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
5	74C793	Připoj. kabelů a lan ve skříní zpět. vedení 6-10 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	74C794	Připoj. kabelů a lan ve skříní zpět. vedení 12-16 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
7	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
8	74M110	Technická kontrola TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
9	74M300	Revizní zpráva	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
10	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	701 Zemní práce								
11	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,000		0,000		0,00		0,00
12	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	9 480,000		0,000		0,00		0,00
13	701ACC	Kácení stromů do fi 30cm	kus	655,000		0,000		0,00		0,00
14	701ACD	Kácení stromů nad fi 30cm	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
15	701ACE	Odstranění pařezů do fi 30cm	kus	655,000		0,000		0,00		0,00
16	701ACF	Odstranění pařezů nad fi 30cm	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
17	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	174,000		0,000		0,00		0,00
18	701ACI	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 20 km	kus	695,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, připojení zpětného vedení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 311**

Datum aktualizace : **31.10.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	701ACJ	Vodorovné přemístění pařezů kmenů do 20 km	kus	695,000		0,000		0,00		0,00
20	701CBM	Hloubení a zához kabelové rýhy 900/1700mm zemina do tř. 4	m	198,000		0,000		0,00		0,00
21	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	396,000		0,000		0,00		0,00
22	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	126,000		0,000		0,00		0,00
23	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	198,000		0,000		0,00		0,00
24	701CGK	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	m	1 584,000		0,000		0,00		0,00
25	701CGN	Ocelová chránička do fi 100mm pro průchod kabelů	m	136,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
26	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	742 Silnoproudé rozvody								
27	742EBD	3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	1 808,000		0,000		0,00		0,00
28	742ECC	6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových přichytek)	m	224,000		0,000		0,00		0,00
29	742FDD	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
30	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
31	742KAG	Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m	m	1 584,000		0,000		0,00		0,00
32	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	1 106,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	742 Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	747 Zkoušky, revize a HZS								
33	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	747 Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00