

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

Název PS,SO : SO 363 TNS Oldřichov, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 75

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
2	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	8,000		0,000		0,00		0,00
3	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	6 090,000		0,000		0,00		0,00
4	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 180,000		0,000		0,00		0,00
5	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	30,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	742JBK	Kabelová spojka pro 8 - 14 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
11	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	21,000		0,000		0,00		0,00
12	741AAF	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm	m	3,000		0,000		0,00		0,00
13	742ZBA-R-o	Demontáž kabelového vedení nn	m	1 035,000		0,000		0,00		0,00
11	742GGJ-R-o	Přeložení kabelu nn do CYKY 7-12 x 4 mm2 volně uloženého do nové trasy	m	720,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
15	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
16	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
17	743DAA-R-o	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 18 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

Název PS,SO : SO 363 TNS Oldřichov, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
19	743DAJ	Napájecí souprava pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743DBD	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
21	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	743ZEB	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
24	701CAC-R-o	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	380,000		0,000		0,00		0,00
25	701CAG-R-o	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	110,000		0,000		0,00		0,00
26	701CAA-R-o	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	850,000		0,000		0,00		0,00
27	701CAI-R-o	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	52,000		0,000		0,00		0,00
28	701CBF-R-o	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
29	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	2 620,000		0,000		0,00		0,00
30	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	455,000		0,000		0,00		0,00
31	701CFD	Obetonování chráničků do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	29,000		0,000		0,00		0,00
32	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00
33	701FEC-R-o	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	47,250		0,000		0,00		0,00
34	701FDE	Přechod přes odvodňovací příkop	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	701ABH-R-o	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	22,000		0,000		0,00		0,00
36	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	44,000		0,000		0,00		0,00
37	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
38	701EAC-R-o	Živičný povrch - tl.do 20cm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
39	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	410,900		0,000		0,00		0,00
40	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
41	701CDA-R-o	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

Název PS,SO : SO 363 TNS Oldřichov, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	232,900		0,000		0,00		0,00
43	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	870,000		0,000		0,00		0,00
44	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	304,500		0,000		0,00		0,00
45	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
46	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
47	701FFA	Podbití pražců	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
48	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
49	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	125,000		0,000		0,00		0,00
50	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,500		0,000		0,00		0,00
51	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,900		0,000		0,00		0,00
52	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	7,000		0,000		0,00		0,00
53	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
54	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	5,000		0,000		0,00		0,00
55	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
56	701FDE	Přechod přes odvodňovací příkop	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku								
57	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	220,750		0,000		0,00		0,00
58	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	4,500		0,000		0,00		0,00
59	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
60	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	124,000		0,000		0,00		0,00
61	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	104,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

SO 363 TNS Oldřichov, úprava DOÚO

1.11.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 363

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
64	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00