

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, kamerový systém**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 230

Datum zpracování : 6.11.2013

Datum aktualizace : 6.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE								
1	R-75M844	Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
2	R-75M844	Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), kompletní příslušenství (objektiv, držák)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
3	R-75M845	Kamera IP otočná (MPEG-4, H.264), IR přisvícení, kompletního příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75M846VR	Stabilizovaný zdroj 24V	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75J9CL	Injektor pro POE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75M847VR	Převodník OK/ETHERNET rám 19" 1U, napájecí zdroj	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75M850VR	Převodník OK/ETHERNET, karta do rámu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75M851VR	Převodník OK/ETHERNET, průmyslový ethernet, samostatně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75M849VR	SNMP Management module	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	649410VR	Rozvodná skříň včetně příslušenství (Krytí IP 66, uchycení, vybavení: OR, ukončení OK, uchycení pro zdroj, OK/ET)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice pro příslušenství KS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	642371VR	Trubka pancéřová na povrchu pro OV (délka dle OV)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	642372VR	Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	75IAGD	Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	646616VR	Přepěťová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části)	případ	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75G3BA	Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákn	m	100,000		0,000		0,00		0,00
16	75G5BC	Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země	m	80,000		0,000		0,00		0,00
17	75H351	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75GFHA	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 12 vláken včetně příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75H454	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující včetně pictailu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
20	75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, kamerový systém**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 230**

Datum zpracování : 6.11.2013

Datum aktualizace : 6.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	400,000		0,000		0,00		0,00
22	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	0,050		0,000		0,00		0,00
23	75M841VR	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžila	0,100		0,000		0,00		0,00
24	75H441VR	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
27	75M856VR	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	100,000		0,000		0,00		0,00
28	642372VR	Trubka pancéřová na/pod omítku	m	100,000		0,000		0,00		0,00
29	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00		0,00
31	75M856VR	Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitorů (1x 27") (doplněno včetně příslušenství)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75M853VR	Kamerový server - HW, SW, datového úložiště, licence (doplněno včetně příslušenství)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75M857VR	Kamerový klient SW	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75M858VR	Kamerový klient SW - servis	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75M854VR	Licence pro kamery (1 kamera)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
34	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
36	752363	Úložná vedení uložení optotrubky uložené do chráničky	m	100,000		0,000		0,00		0,00
37	75M858VR	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky do žlabu	km	0,100		0,000		0,00		0,00
38	75M859VR	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky do žlabu	km	0,200		0,000		0,00		0,00
39	75G210	Úložná vedení práce na optotrubkách kontrola tlakutěsnosti	úsek	0,080		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO :	<i>TNS Oldřichov, kamerový systém</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	--	--

Datum zpracování : 6.11.2013

SŽDC

0,00

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75G220	Úložná vedení práce na optotrubicích kalibrace	km	0,160		0,000		0,00		0,00
41	75G230	Úložná vedení práce na optotrubicích zafouknutí jednoho optokabelu	m	100,000		0,000		0,00		0,00
42	75G560	Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů	vlákno	4,000		0,000		0,00		0,00
43	75H474	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu optického	vlákno	8,000		0,000		0,00		0,00
44	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkon	4,000		0,000		0,00		0,00
45	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	30,000		0,000		0,00		0,00
46	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový do pvc žlabu	m	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00