

Název stav **Rekonstrukce žst. Olomouc**

Název PS, **Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek - ZL - Změna 3 Přeložka osvětlení**

SO 18-17-01.1b

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
51	Vytýčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	701AAA	km		0,010	0,010		0,00
52	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	701BAA	m3		3,000	3,000		0,00
53	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	701BBA	m3		1,200	1,200		0,00
54	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	701BBD	m3		1,200	1,200		0,00
55	Zához jámy - zemina do tř. 4	701BCA	m3		1,800	1,800		0,00
56	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	701CAC	m		10,000	10,000		0,00
57	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	701CFB	m		10,000	10,000		0,00
58	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	701CGA	m		10,000	10,000		0,00
59	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	701CGG	m		10,000	10,000		0,00
60	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	701CHA	m3		3,500	3,500		0,00
61	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	701CHD	m2		3,500	3,500		0,00
62	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	702AA0	t		2,500	2,500		0,00
63	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	702BA0	t		0,400	0,400		0,00
64	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	741FBA	m		10,000	10,000		0,00
65	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	741FBR	kus		2,000	2,000		0,00
66	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	742GFC	m		10,000	10,000		0,00
67	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přis	742JAC	kus		4,000	4,000		0,00
68	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přis	742JAD	kus		1,000	1,000		0,00
69	Osvětlovací stožár v = 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	R-0042	KS		1,000	1,000		0,00
70	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	743AIA	KUS		1,000	1,000		0,00
71	Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jističími prvky	743AIC	kus		1,000	1,000		0,00
72	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	747AAA	KUS		1,000	1,000		0,00
73	Autojeřáb do 10t	R-0006	KPL		1,000	1,000		0,00
74	Dvouramenný výložník ocelový na sloup nebo stěnu 0.5m, metalizovaný	743ADH	kus		1,000	1,000		0,00
75	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	743AEB	kus		2,000	2,000		0,00
76	Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m	743ZAA	kus		1,000	1,000		0,00
77	Čistá výkopová zemina-odkop	170504-O	t	0,000	2,500	2,500		0,00
43	Beton z demolice objektů, základů TV	170101-O	t	11,000	3,000	3,000		0,00
Celková cena CZK								0,00