

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Jičín - Libuň v km 2,298 a 3,127

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,12						
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	1,00						
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,00						
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	3,00						
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	124,00						
7	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	100,00						
8	701ABF	Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry zalité	m2	9,00						
9	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	2,00						
10	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	16,00						
11	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	5,00						
12	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,00						
13	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 020,00						
14	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 049,00						
15	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	29,00						
16	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	20,00						
17	705242	Kabelový podchod pod komunikací	m	15,00						
18	701EAD	Podkladová vrstva z betonu a položení dlažby	m2	9,00						
19	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	16,00						
20	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	10,00						
22	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	1,00						
23	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	6,00						
	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
<b>Díl: 2</b>		<b>Montáže</b>								
24	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	125,00						
	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	440,00						
25	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	580,00						
26	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	1,00						
27	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	1,00						
29	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200,00						
30	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	4,00						
31	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	38,00						
32	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	26,00						
33	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	18,00						
34	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	6,00						
35	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	1,00						

