

FORMULÁŘ 5 a

Název stavby : **Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Hradec Králové - Ostroměř v km 14,713 a 22,889**

Datum zpracování : 08/2013

Číslo SO 21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 05		Komunikace								
1	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	46,78	2,03485	95,190				
2	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	46,78						
3	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	44,66						
4	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	44,66						
5	52135722R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	m	20,30	0,00626	0,127				
6	134905100	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I	t	2,47	1,00000	2,472				
7	592118990	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	16,00	0,30400	4,864				
8	59211899R	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14 (antikoroze)	kus	17,00	0,30400	5,168				
9	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	8,50						
10	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	8,50						
11	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	20,30						
12	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	11,80						
13	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	11,80						
14	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	20,30						
15	54319111R	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	soub	1,00						
16	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá	m	13,50	0,00064	0,009				
17	13490510R	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I - vyzískaná	t	0,20	1,00000	0,203				
18	545112996	Defektoskopická kontrola kolejnic	m	4,10						
19	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	kus	6,00	0,00014	0,001				
20	548919995	Zřízení BK dle předpisu S3/2 (řízení prací,vypracování dokumentace,použití nap.zař.,umožnění dilatace KP, atp.)	m	127,05						
21	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	12,00						
S	Celkem za 05	Komunikace				108,034				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
22	926924314	Betonový hektometrovník	kus	1,00	0,16121	0,161				
23	926941232	Rychlostník na sloupku se dvěma tabulemi	kus	1,00	0,025	0,025				
24	966006122	Odstranění značek pro staničení obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků	kus	1,00						
25	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00						
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,186				
Díl: 99		Přesun hmot								

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Hradec Králové - Ostroměř v km 14,713 a 22,889
SO 21 Přejezd v km 22,889 - železniční svršek
08/2013

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	99701382R	Ekologická likvidace dřevěných prachů	t	0,96						
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	80,75						
28	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	80,75						
29	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	1 049,69						
30	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	80,75						
31	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	80,75						
32	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0,8 do 1,5 %	t	108,22						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								