

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby :

Výstavba PZS Ostroměř - Jičín v km 6,231 a
14,612

Název PS :

Přejezd v km 6,231 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: 1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Zemní práce								
1		Vytýčení trati kabelového vedení v obvodu žst	km	0,20						
2		Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	4,20						
3		Jáma pro základ výstražníku	ks	2,00						
4		Uzemňovací vedení v zemi	m	50,00						
5		Páska uzemňovací	kg	50,00						
6		Kabelová trasa pod folií ve výkopu 0,8m , šířka 35 cm	m	4 400,00						
7		Kabelová trasa pod folií ve výkopu 0,8m , šířka 50 cm	m	10,00						
8		Kabelový podchod pod koleji	ks	4,00						
9		Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	20,00						
10		Jáma pro příp. skříňku PB	ks	4,00						
11		Jáma pro společnou skřň přístrojovou	ks	1,00						
12		Úprava terénu pro reléový domek	ks	1,00						
13		Geodetické zaměření kabelové trasy	km	4,40						
		Venkovní kabelizace								
14		Dodávka kabel TCEKPFLEY 3p1,0	m	2 385,00						
15		Dodávka kabel TCEKPFLEY 12p1,0	m	3 490,00						
16		Dodávka kabel 5DM0,9	m	20,00						
17		Dodávka trubka HDPE	m	4 400,00						
18		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 3p1,0	m	2 385,00						
19		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 12p1,0	m	3 492,00						
20		Zatažení kabelů sdělovacích do 5x4	m	20,00						
21		Zatežení trubka HDPE	m	4 400,00						
22		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P	ks	12,00						
23		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P	ks	6,00						
24		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil	ks	8,00						
25		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil, montáž	ks	12,00						
26		Výpich z DK	ks	1,00						
27		Dodávka spojka trubka HDPE	ks	22,00						
28		Montáž spojka trubky HDPE	ks	22,00						
29		Štítek kabelový	ks	18,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby :

Výstavba PZS Ostroměř - Jičín v km 6,231 a
14,612

Název PS :

Přejezd v km 6,231 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: 1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		Dodávka objímka značkovací kabelová	ks	295,00						
31		Zapojení vodičů po měření	pár	54,00						
32		Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	vodič	108,00						
33		Úprava výpichu z DK	soubor	1,00						
		PZZ - venkovní část								
34		Dodávka výstražník jedna skříň se základem	ks	2,00						
35		Montáž výstražník jedna skříň se základem	ks	2,00						
36		Dodávka reléový domek s elektroinstalací	ks	1,00						
37		Montáž reléový domek s elektroinstalací	ks	1,00						
38		Dodávka skříň společná přístrojová pro přejezdy s VTO, SMO, RE	ks	1,00						
39		Montáž skříň společná přístrojová pro přejezdy	ks	1,00						
40		dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	4,00						
41		montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	4,00						
42		Dodávka panel silniční	ks	4,00						
43		Montáž panel silniční	ks	4,00						
		PZZ - vnitřní část								
44		Dodávka rozvaděč AC	ks	1,00						
45		Montáž rozvaděč AC	ks	1,00						
46		Dodávka rozvaděč DC	ks	1,00						
47		Montáž rozvaděč DC	ks	1,00						
48		Dodávka dobíječ 24V/20A	ks	1,00						
49		Montáž dobíječ 24V/20A	ks	1,00						
50		Dodávka baterie 24V/80Ah	ks	1,00						
51		Montáž baterie 24V/80Ah	ks	1,00						
52		Dodávka rozvody v RD pro 1 stojan	ks	1,00						
53		Montáž rozvody v RD pro 1 stojan	ks	1,00						
54		Stojanová řada pro 1 stojan	ks	1,00						
55		Stojanová řada pro 1 stojan, montáž	ks	1,00						
56		Dodávka stojanu logiky reléového zařízení pro přejezd	ks	1,00						
57		Montáž stojanu logiky reléového zařízení pro přejezd	ks	1,00						
58		dodávka skříň s počítači náprav pro trať (přejezd) (4 body / 2 ús	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby :

Výstavba PZS Ostroměř - Jičín v km 6,231 a 14,612

Název PS :

Přejezd v km 6,231 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: **1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59		montáž skříně s počítači náprav pro trať (přejezd) (4 body / 2 úseky)	ks	1,00						
60		Dodávka diagnostické zařízení	ks	1,00						
61		Diagnostické zařízení, montáž	ks	1,00						
62		Dodávka úprava kontrolní skříně PZS	soubor	1,00						
63		Montáž úprava kontrolní skříně PZS	soubor	1,00						
64		Reléový panel kontrol PZS	ks	1,00						
65		Regulování a aktivace PZS bez závor	ks	1,00						
66		Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	50,00						
67		Technická revize	hod	20,00						
68		Realizační dokumentace	ks	1,00						
69		Přechodné dopravní zařízení	soubor	1,00						
		Demontáže								
70		Demontáž výstraž. Křížů	ks	2,00						
71		Demontáž VTO na sloupku	ks	1,00						
72		Manipulace s odpady	Kč	1,00						
	Celkem za	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								