

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah Souhrnné technické zprávy :

<b>B.1</b>	<b>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
B.1.1	PRŮZKUMY A PODKLADY .....	3
B.1.1.1	Přehled provedených průzkumů.....	3
B.1.1.2	Geodetické a mapové podklady .....	3
B.1.2	OCHRANNÁ PÁSMA.....	3
B.1.2.1	Dotčená ochranná pásma.....	3
B.1.2.2	Chráněné části území a kulturní památky .....	4
B.1.3	KONCEPCE STAVBY .....	4
B.1.3.1	Účel stavby.....	4
B.1.3.2	Přehled a dodržování obecných technických požadavků na výstavbu.....	4
B.1.3.3	Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území .....	4
B.1.3.4	Stručný popis navrženého technického řešení .....	4
B.1.3.5	Návrh požadavků na postupné provádění stavby.....	5
B.1.3.6	Návrh požadavků na postupné uvádění stavby do provozu a předpokládané lhůty výstavby .....	5
B.1.3.7	Požadavky stavby na zdroje.....	5
B.1.3.8	Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci .....	6
B.1.3.9	Napojení na dopravní systém.....	6
B.1.3.10	Rozsah náhradní výsadby a ozelenění .....	6
B.1.3.11	Bezpečnost práce .....	6
B.1.3.12	Posouzení stavby z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace .....	7
B.1.3.13	Podmiňující předpoklady.....	7
B.1.4	ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK .....	8
B.1.5	PŘÍPRAVA PRO STAVBU .....	8
B.1.6	VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ .....	9
B.1.7	VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM .....	9
<b>B.2</b>	<b>PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE.....</b>	<b>9</b>
<b>B.3</b>	<b>VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....</b>	<b>9</b>
B.3.1	HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	9
B.3.2	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY .....	9
B.3.3	LIKVIDACE POROSTŮ A ODPADŮ.....	11
<b>B.4</b>	<b>ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY.....</b>	<b>12</b>
B.4.1	Z HLEDISKA CIVILNÍ OBRANY A POŽÁRNÍ OCHRANY .....	12
B.4.2	Z HLEDISKA OCHRANY BEZPEČNOSTI PRÁCE .....	13
B.4.3	Z HLEDISKA VLIVU TRAKCE A ENERGETICKÉHO VEDENÍ .....	14
<b>B.5</b>	<b>ENERGETICKÉ VÝPOČTY .....</b>	<b>14</b>
<b>B.6</b>	<b>PROTIKOROZNÍ OCHRANA .....</b>	<b>14</b>
<b>B.7</b>	<b>GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTÍ.....</b>	<b>14</b>
<b>B.8</b>	<b>DOPRAVNÍ OPATŘENÍ.....</b>	<b>14</b>
<b>B.9</b>	<b>TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZPF A PÚPFL.....</b>	<b>15</b>



## B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1.1 PRŮZKUMY A PODKLADY

#### B.1.1.1 Přehled provedených průzkumů

Byl proveden detailní průzkum v prostoru ŽST. V úseku předpokládané kabelizace byl proveden návrh kabelové trasy, trasa pokládky nových kabelů bude kopírovat stávající trasy.

Byl proveden průzkum vlastnictví pozemků. Vlastnictví pozemků je doloženo informacemi z KN v dokladové části dokumentace.

K vytypování technologických zařízení byly využity katalogy, ceníky a internetové prezentace firem, zabývajících se výrobou a vývojem zabezpečovacích zařízení.

#### B.1.1.2 Geodetické a mapové podklady

Pro zpracování PSŘ dokumentace bylo použito těchto podkladů:

- Zadávací podmínky pro zpracování PSŘ
- Katastrální mapy obvodu stavby
- Digitální zaměření obvodu stavby v měřítku 1 : 1000 zpracované geodetem zpracovatele PSŘ

Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí této dokumentace (viz část C3)

Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě byly zakresleny do situací v měřítku 1:1000.

Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů vzhledem k aktualizaci k době, ve které byly vydány.

### B.1.2 OCHRANNÁ PÁSMA

#### B.1.2.1 Dotčená ochranná pásma

V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi a jejich ochranných pásem :

- produktovod **ČEPRO a.s.**
- sdělovací síť **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**
- nadzemní vedení **E.ON Česká republika, s.r.o.**
- plynárenské zařízení **RWE , a.s.**
- vodovod **VAS Jihlava**
- vodovod **VDJ**
- zařízení ve správě **SŽDC, s.o., OŘ Brno :**
  - kabely Správy sdělovací a zabezpečovací techniky
  - kabely Správy elektrotechniky a energetiky
- zařízení ve správě **ČD - Telematika a.s.**
- vodovod a kanalizace **ČD a.s. RSM**

### **B.1.2.2 Chráněné části území a kulturní památky**

V obvodu stavby se nenachází žádné kulturní památky.

V prostoru stavby se nenachází památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty.

Stavba svými účinky nemá vliv na životní prostředí. Není známo, že by stavební činností nebo budoucím provozem došlo ke střetu s územním systémem ekologické stability.

Při zpracování dokumentace byly respektovány ohledy na životní prostředí.

## **B.1.3 KONCEPCE STAVBY**

### **B.1.3.1 Účel stavby**

Stavba jako jeden celek řeší náhradu nevyhovujících kolejových obvodů za počítače náprav, náhradu kabelů v obvodu žst. Rantířov a s tím související úpravy SZZ.

Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce.

### **B.1.3.2 Přehled a dodržování obecných technických požadavků na výstavbu**

Dokumentace splňuje příslušná ustanovení zákona o drahách č.266/94 Sb. a podmínky uvedené v příslušných vyhláškách SŽDC. Při provádění je nutno dbát všech příslušných norem, ustanovení SŽDC, TNŽ, železničních předpisů a předpisů o bezpečnosti při práci. Pro stavbu dráhy platí ve všech jejích částech podmínky uvedené v Technických a kvalitativních podmínkách SŽDC, změnou č.6. č.j. 12153/08 – OKS schválené 7.4. 2008 GR SŽDC.

### **B.1.3.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území**

Požadavky jsou dány charakterem stavby na dráze, na které jsou vydány vzorové listy SŽDC, TKP a dalšími předpisy a výnosy, které s tím souvisí.

### **B.1.3.4 Stručný popis navrženého technického řešení**

#### **B.1.3.4.1 PS 01 : Úpravy SZZ Rantířov**

Stávající dvoupásové 25Hz kolejové obvody (KO) SZZ budou nahrazeny počítači náprav (PN). Výstroj kolejových obvodů bude demontována. Z důvodu špatného izolačního stavu kabelů v celé stanici budou v rámci tohoto PS položeny nové kabely ke všem prvkům v kolejišti. Rozsah výkopů a pokládky kabelů je od km 83,350 do km 87,025. Kabely pro zabezpečovací zařízení budou párované plněné s průměrem žil 1 mm a dle délky v provedení TCEKPFLEZE a TCEKPFLEY. Napájecí kabel pro napájení PZS v km 86,024 bude v provedení CYKY.

**B.1.3.4.2 SO 01 : Rušení izolovaných styků**

Po výměně KO za počítače náprav budou stávající izolované styky zrušeny. Lepené izolované styky budou vyříznuty a v potřebné délce nahrazeny krátkými kolejovými vložkami.

**B.1.3.4.3 SO 02 : Úprava ukolejnění**

Z důvodu demontáže stykových transformátorů a izolovaných styků bude nutno provést úpravu ukolejnění trakčních stožárů a venkovních prvků v kolejišti dle nového KSÚ a TP.

**B.1.3.5 Návrh požadavků na postupné provádění stavby**

1. Realizace kabelových tras.
2. Montáž vnitřní technologie a venkovních prvků počítačů náprav
3. Přepojení venkovních prvků na nové kabely
4. Aktivace počítačů náprav
5. Demontáže kolejových obvodů, úprava ukolejnění
6. Rušení lepených izolovaných styků.

Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení, součástí doprojektování bude i vypracování harmonogramu výstavby, který bude schválen investorem a budoucím uživatelem.

**B.1.3.6 Návrh požadavků na postupné uvádění stavby do provozu a předpokládané lhůty výstavby**

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. jsou ve stavbě stavební objekty pouze charakteru „stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko – bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhláška 177/95Sb.

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní úřad v Praze. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je uvažována 6 měsíců.

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá příslušný stavební úřad.

**B.1.3.7 Požadavky stavby na zdroje**

V rámci stavby nejsou požadována další napojení na zdroje.

### **B.1.3.8 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci**

Při provádění stavby nebudou produkovány odpadní vody a nedojde ani ke zhoršení stavu ovzduší. Budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou k snižování emisí.

### **B.1.3.9 Napojení na dopravní systém**

V rámci stavby nedochází k napojení na dopravní systém.

### **B.1.3.10 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění**

V rámci stavby není počítáno s novou výsadbou. V místech výkopu v zeleném pásu se předpokládá úprava osetím travou dle ČSN DIN 18 917. Při úpravách povrchů je nutné provést dostatečné zhutnění.

### **B.1.3.11 Bezpečnost práce**

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve znění příslušných novel a předpisů.

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům.

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce.

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána.

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti.

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků.

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a dimenzování vodičů.

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam.

Protože stavební práce budou prováděny za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat ustanovení **SŽDC Bp 1** (Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) a navazující předpisy.

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a předpisů o bezpečnosti při práci.

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky:

- zákona 309/2006Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení
- Vyhlášky 50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky
- ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006Sb, který popisuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení Zákoníku práce § 101 – 108 a příslušné ČSN. Zákon číslo 309/2006Sb. je závazný pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná:

- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje
- vést evidenci o školení
- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami
- zajistit označení staveniště
- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky
- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilostí
- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí
- dodržovat ochranná pásma těchto sítí
- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy.

#### **B.1.3.12 Posouzení stavby z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

#### **B.1.3.13 Podmiňující předpoklady**

##### **B.1.3.13.1 Přeložky inženýrských sítí**

V dokladové části jsou uvedeny inženýrské sítě, které se vyskytují v obvodu stavby. S případnými přeložkami těchto sítí není uvažováno. Vytýčení těchto sítí bude provedeno ve spolupráci s jejich správci v rámci přípravných prací.

##### **B.1.3.13.2 Požadavky na demolice a kácení zeleně**

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při provádění kabelizace.

**B.1.3.13.3 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice**

Realizace stavby v rozsahu dle této dokumentace nevyvolá další investice ze strany investora SŽDC, s.o.

**B.1.3.13.4 Napojení na stávající technické vybavení území**

Zůstane zachováno stávající.

**B.1.3.13.5 Zabezpečení vodního hospodářství**

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. Při křížení kabelové trasy s vodními toky nebude zasahováno do vodního koryta. Kabelová trasa je navržena do tělesa dráhy popř. v žlabu po zábradlí umělých staveb (mostky, propustky).

**B.1.3.13.6 Jiná omezující opatření**

Při realizaci stavby budou nutné výluky a uzavírky, jejichž rozsah je popsán v kapitole B.5.2.

Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci s dodavatelem stavby, investorem a OŘ Brno.

Dopravní opatření při přepojování venkovních prvků (návěstidla, přestavníky atd.) na nové kabely bude řešeno v rozkaze o výluce.

**B.1.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK**

Viz zápis ze závěrečného projednání PSŘ.

**B.1.5 PŘÍPRAVA PRO STAVBU**

**Staveniště se nachází v katastrálním území:**

OBEČ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCEL. ČÍSLO	VLASTNÍK
Rantířov	739316	326/14; 326/15 (LV30)	SŽDC s.o.
Rantířov	739316	326/1 (LV 318)	ČD a.s.
Rounek	787761	922/1 (LV 168)	SŽDC s.o.
Horní Kosov	643084	1366/1 (LV 405)	SŽDC s.o.

Území v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nacházejí se zde inženýrské sítě viz odstavec B.1.2.

Pro skládku materiálu budou využity prostory v žst. Rantířov. Staveniště je přístupné po veřejných komunikacích a z kolejí SŽDC.

Při realizaci stavby v rozsahu daném touto dokumentací bude nutné zajistit kolejovou výlukou železničního provozu z důvodu provaření izolovaných styků. Doba trvání výluky se předpokládá v celkové délce 4 dnů. Výluky budou prováděny dle SROV v jednotlivých etapách.



### **B.1.6 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ**

Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty s.o. a ČD a.s. Pro její realizaci v rozsahu daném projektem není nutné provést výkupy pozemků.

### **B.1.7 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM**

Realizace stavby dle navrženého technického řešení jednotlivých PS a SO není podmíněna žádnou výjimkou z norem a předpisů.

## **B.2 PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE**

Náhrada kolejových obvodů za PN nemá vliv na provozní a dopravní technologii ŽST Rantířov. Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce.

## **B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

### **B.3.1 HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Posuzování vlivů na životní prostředí se řídí zákonem č. 100/2001 Sb. ,který stanovuje druhy staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve smyslu uvedeného zákona. Železnice je mezi vyjmenovanými druhy staveb. Prostá rekonstrukce části infrastruktury, v tomto případě přejezdového zabezpečovacího zařízení nenaplnuje §4 uvedeného zákona, ve kterém je stanoven předmět posuzování vlivů na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo se tyto činnosti omezují a odstraňují.

Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/92Sb. a v souladu s ním (zejména § 9,11,17) řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech.

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí.

### **B.3.2 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY**

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí.

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí.

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při provádění kabelizace.

Památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty se v prostoru stavby nenachází.

Při stavbě nedochází k trvalému ani dočasnému záboru LPF.

Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zaříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a jsou vyjmenovány v kapitole B.3.3 této zprávy.

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních prostředků byly správně seřizeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí.

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanysty ocelové, dopravní konve, kanysty z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů přípravky ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku.

**Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbu do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě.**

Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu zájmů.

### **Havarijní plán**

Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků a pod.

**Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek**, je nutno neprodleně vyzoomět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění.

zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku.

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru.

odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a odčerpát. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odveze k likvidaci ke specializované firmě.

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik upozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace.

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné.

#### **Základní telefonické kontakty:**

<b>Hasičský záchranný sbor</b>	tísňová linka	950 271 110
<b>Hasičská záchranná služba SŽDC</b>	tísňové telefonní číslo	972 544 444
<b>MěÚ Jihlava Odbor ŽP</b>	vedoucí odboru	567 167 710
<b>MěÚ Jihlava Odbor ŽP</b>	vodní hospodářství	567 167 714
<b>Policie ČR</b>	tísňová linka	158
<b>Oblastní inspektorát ČIŽP H. Brod</b>	hlášení havárií	731 405 166
<b>Povodí Moravy s.p. Brno</b>		541 637 111

Investor: SŽDC, s.o. zástupce..... tel: .....

Zhotovitel : .....

Zástupce zhotovitele: ..... tel: .....

### **B.3.3 LIKVIDACE POROSTŮ A ODPADŮ**

Hospodaření s odpady během realizace stavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.

#### **Likvidace porostů**

V rámci realizace stavebních prací bude prováděna likvidace náletových dřevin a porostů, nacházejících se v prostoru provádění výkopových prací.

#### **Likvidace odpadů**

Hospodaření s odpady během stavebních prací a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při stavebních pracích jsou zaříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v symbolem "\*". Jedná se převážně o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“ :

Odpady vzniklé výkopovými pracemi :

- 17 01 01 – beton
- 17 01 02 – cihly
- 17 03 01\*- asfaltové směsi obsahující dehet
- 17 03 02 – asfalt
- 17 05 03\* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky
- 17 05 04 - zemina nebo kamení
- 17 05 07\* – štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

Odpady vzniklé kolejovými úpravami :

- 17 01 01 – beton
- 17 02 04 – dřevo obsahující nebezpečné látky (žel. pražce)
- 17 04 05 – železo a ocel
- 17 05 07\*– štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

Odpady vzniklé demontáží stávajících zařízení :

- 16 06 01\*- olověný akumulátor
- 17 02 04\*– dřevo obsahující nebezpečné látky (ramena závor)
- 17 04 01 – měď, bronz, mosaz
- 17 04 02 – hliník
- 17 04 05 – železo a ocel
- 17 04 07 – směsné kovy
- 17 04 09\*- kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
- 17 04 10\*- kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
- 17 04 11 – kabely

Zhotovitel stavby se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavebních prací na vlastní náklady.

## **B.4 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY**

### **B.4.1 Z HLEDISKA CIVILNÍ OBRANY A POŽÁRNÍ OCHRANY**

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné vyšší nároky a stavba nebude mít vliv na zařízení Civilní obrany.

Je nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (*popřípadě přístup*) pro záchranná vozidla Požární ochrany.

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným SDH.

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č.91/1995 Sb. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po

dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie obzvláště v uzavřených prostorech.

Stav požární ochrany se po dokončení této stavby nezmění.

#### **B.4.2 Z HLEDISKA OCHRANY BEZPEČNOSTI PRÁCE**

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve znění příslušných novel a předpisů.

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům.

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce.

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána.

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti.

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků.

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a dimenzování vodičů.

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam.

Protože stavba bude prováděna za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat ustanovení **SŽDC Bp1** (Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) a navazující předpisy.

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a předpisů o bezpečnosti při práci.

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky :

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- ČSN 50110-1 ed. 2:2005Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- Vyhlášky 50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je závazné pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

Na nařízení jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná:

- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje
- vést evidenci o školení
- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami
- zajistit označení staveniště
- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky
- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilostí
- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí
- dodržovat ochranná pásma těchto sítí
- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy.

### **B.4.3 Z HLEDISKA VLIVU TRAKCE A ENERGETICKÉHO VEDENÍ**

Stavba samotná nebude mít vliv na energetická vedení, která se nacházejí v její blízkosti.

Energetická vedení nn musí splňovat podmínky a ustanovení předpisů a norem SŽDC. Z důvodu provádění nové kabelizace na elektrifikované trati střídavou trakcí 25kV/50Hz jsou navrženy kabely v provedení FLEZY, se zvýšeným redukčním faktorem.

## **B.5 ENERGETICKÉ VÝPOČTY**

V rámci této stavby nemusí být řešeno. Výpočty se provádí v případě výstavby trakčního vedení a velkých energetických celků (NS, TNS, SS)

## **B.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA**

Stavba je prováděna na elektrifikované trati provozované střídavou trakcí. Z tohoto důvodu nemusí být prováděna protikorozní ochrana proti účinkům bludných proudů.

## **B.7 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTÍ**

V rámci této dokumentace není řešeno.

## **B.8 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

V době výstavby prací zab. zařízení nejsou potřeba dopravní uzavírky na komunikaci ani výluky železničního provozu. Přechody kabelů jsou navrženy pod kolejemi i pod místní komunikací pomocí protlaku.

## **B.9 TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZPF A PÚPFL**

Při realizaci stavby nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu, ani k trvalému záboru pozemku určeného k plnění funkci lesa.