

Stavba: **HZS Ostrava**  
 Část: **SO01 - HLAVNÍ BUDOVA**  
 Obor: **D.1.4.3 - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**  
 Příloha: **VÝKAZ VÝMĚR**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
<b>SO01</b>					
1	<b>Rozvaděč RPO</b> - skříňový rozvaděč OCP 2000x800x400 vč. soklu 100mm, IP56, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
2	<b>UPS</b> - bateriová stanice se sinusovým výstupem 400V a výkonem 30kW, záloha 20min	ks	1	0,00	0,00
3	<b>Rozvaděč RH</b> - skříňový rozvaděč OCP 2000x800x400 vč. soklu 100mm, IP56, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
4	<b>Rozvaděč RMS0</b> - nástěnný rozvaděč pro zapuštěnou montáž 800x800x150, IP44, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
5	<b>Rozvaděč RMS1</b> - nástěnný rozvaděč pro zapuštěnou montáž 800x800x150, IP44, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
6	<b>Rozvaděč RMS2</b> - nástěnný rozvaděč pro přisazenou montáž 900x800x150, IP44, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
7	Zásuvková skříň	ks	5	0,00	0,00
8	Podlahový box, 4x zásuvky 230/16A + datová zásuvka 2x RJ45	ks	12	0,00	0,00
9	Jednonásobná zásuvka ABB TANGO 230V/16A vč. montáže IP20	ks	285	0,00	0,00
10	Vypínač 230V/10A řazení č.1/0 provedení pod omítku, krytí IP20	ks	56	0,00	0,00
11	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP20	ks	78	0,00	0,00
12	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP44	ks	18	0,00	0,00
13	Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP20	ks	40	0,00	0,00
14	Vypínač 230V/10A řazení č.7 provedení pod omítku, krytí IP20	ks	22	0,00	0,00
15	Vypínač 230V/10A tlačítko provedení pod omítku, krytí IP20	ks	55	0,00	0,00
16	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5245	0,00	0,00
17	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	1140	0,00	0,00
18	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	3150	0,00	0,00
19	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	1250	0,00	0,00
20	Kabel CYKY-J 5x4	m	285	0,00	0,00
21	Kabel CYKY-J 5x6	m	240	0,00	0,00
22	Kabel CYKY-J 5x16	m	240	0,00	0,00
23	Kabel CYKY-J 5x25	m	265	0,00	0,00
24	PRAFlaDur 5x6	m	285	0,00	0,00
25	Elektromontážní krabice KU68 velká	ks	265	0,00	0,00
26	Elektromontážní krabice KU68 malá	ks	315	0,00	0,00
27	Elektroinstalační krabice pro varnou desku	ks	12	0,00	0,00
28	Nouzové osvětlení	ks	82	0,00	0,00
29	1x51W modrá	ks	32	0,00	0,00
30	1x35W modrá	ks	10	0,00	0,00
31	1x21W žlutá	ks	75	0,00	0,00
32	1x35W zelená	ks	40	0,00	0,00
33	1x51W červená	ks	50	0,00	0,00
34	1x37W fialová	ks	50	0,00	0,00
35	Trubka ohebná 1416 PVC	m	450	0,00	0,00
36	Trubka ohebná 1420 PVC	m	500	0,00	0,00
37	Trubka tuhá 4016 PVC vč. příchytok	m	185	0,00	0,00
38	Trubka tuhá 4020 PVC vč. příchytok	m	185	0,00	0,00

39	Trubka tuha 4028 PVC vč. příchyték	m	250	0,00	0,00
40	Kabelový drátěný žlab pozink 50x62 vč. uchycení	bm	285	0,00	0,00
41	Kabelový drátěný žlab pozink 50x100 vč. uchycení	bm	115	0,00	0,00
42	Kabelový drátěný žlab pozink 100x100 vč. uchycení	bm	85	0,00	0,00
43	Kabelový plastový držák KSH15, vel. střední	ks	3500	0,00	0,00
44	Kabelový plastový držák KSH30, vel. Velký	ks	2500	0,00	0,00
45	Pospojení technologie vodičem Cu ZŽ průměru dle potřeby a schématu	kpl	1	0,00	0,00
46	Zemníví sosustava na střeše pro pospojení technologie vodičem 8mm na vhodných podpěrách	kpl	1	0,00	0,00
47	Svorkovnice HOP	ks	8	0,00	0,00
48	Svorkovnice US1 vč. připojení kabelem Cu 50mm2 na střechu objektu	kpl	4	0,00	0,00
49	Zamnící pásovina 30/4 FeZn (zdvojená)	bm	350	0,00	0,00
50	Zemníčí tyče l=120cm	ks	45	0,00	0,00
51	Kulatina 10mm FeZn pro praporce a vývod HOP	bm	165	0,00	0,00
52	Svár 100mm pásovina kulatina vč. 2x ochranného asfaltového nátěru	kpl	85	0,00	0,00
53	DEHN - izolovaná podpěra GFK dl. 3200mm + hrot Al dl. 1000mm	kpl	10	0,00	0,00
54	DEHN - držák izolované podpěry GFK, dl. 300mm + kotvení do pláště nebo stěny	kpl	10	0,00	0,00
55	DEHN - svod HVI vodičem vč. nerezových příchyték pod fasádou	kpl	11	0,00	0,00
56	DEHN - litinová chodníková krabice vč. zkušební svorky	ks	10	0,00	0,00
<b>Montáže, revize, projekce</b>					
57	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla	kpl	1	0,00	0,00
58	PD skutečného provedení	kpl	5	0,00	0,00
59	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	3450	0,00	0,00
60	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
61	Výchozí revizní zpráva D	hod	55	0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>0,00</b>