

Stavba: **HZS Ostrava**
Část: **SO02 - garáže požární techniky**
Obor: **Silnoproud a slaboproud**
Příloha: **VÝKAZ VÝMĚR**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SILNOPROUD					
PŘEZBROJENÍ TRAFOSTANICE Z 2x 400kVA na 630kVA					
1	Demontáž stávajících transformátorů	kpl	2	0,00	0,00
2	Výměna pojistek VN	kpl	1	0,00	0,00
3	Transformátor 630kVA nový epoxidový	ks	2	0,00	0,00
4	Výměna vodičů NN za 8x YY 1x240 (Iz=1220A)	m	220	0,00	0,00
5	Zámečnické práce	kpl	1	0,00	0,00
6	Ostatní materiál pro dokončení a zprovoznění díla	kpl	1	0,00	0,00
7	Montáž zařízení	hod	240	0,00	0,00
8	Projektová prováděcí dokumentace	kpl	3	0,00	0,00
9	Prohlídka právnickou osobou UTZ vč. průkazu způsobilosti	kpl	1	0,00	0,00
10	Výchozí revizní zpráva D	hod	8	0,00	0,00
PŘÍPOJKA NN + ÚPRAVY V TRAFOSTANICI					
11	Úprava v poli 5 rozvaděče RNN trafostanice - podružné měření, vývod s nastavitelným jističem 400A/260A pro kabel Cu 3x240+120 a nepřímým měřením, měřicí trať závitová CLA1.2 250/5/5VA/tř.př. 0,5S + digitální elektroměr na dveře jako stanovené měřidlo s certifikátem	kpl	1	0,00	0,00
12	Kabel PRAFlaDur 3x240+120	bm	105	0,00	0,00
13	Rozvaděč 2RMS1 - skříňová rozvaděč OCP 2000x800x400 vč. soklu 100mm, IP56, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
14	Led svítidlo s označením ASTRA-A 1x51W/230V, IP 65, 4000K, 6300lm, 1340x84x99	ks	44	0,00	0,00
15	Led svítidlo s označením ASTRA-A 1x35W/230V, IP 65, 4000K, 4300lm, 1340x84x99	ks	6	0,00	0,00
16	Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	16	0,00	0,00
17	Dvojzásuvka např. TANGO vč. krabice, 230V/16A, IP44	ks	8	0,00	0,00
18	Zásuvka průmyslová, přisazená 230V/16A, IP55	ks	8	0,00	0,00
19	Ovladač vrat pro přisazenou montáž A-0-R	ks	8	0,00	0,00
20	Zásuvková skříň 230/400V, 16/32A, Fi, 5P	ks	2	0,00	0,00
21	CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	256	0,00	0,00
22	CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	580	0,00	0,00
23	CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	460	0,00	0,00
24	CYKY-J 5x4mm2, kabel silový, izolace plastová	m	84	0,00	0,00
25	CYKY-J 5x16mm2, kabel silový, izolace plastová	m	75	0,00	0,00
26	CYKY-J 5x25mm2, kabel silový, izolace plastová	m	65	0,00	0,00
27	Montážní karabice se svorkovnicí ACIDUR	ks	65	0,00	0,00
28	Trubka ohebná 1416 PVC	m	50	0,00	0,00
29	Trubka ohebná 1420 PVC	m	50	0,00	0,00
30	Trubka tuhá 4016 PVC vč. příchytok	m	150	0,00	0,00
31	Trubka tuhá 4020 PVC vč. příchytok	m	185	0,00	0,00
32	Trubka tuhá 4028 PVC vč. příchytok	m	250	0,00	0,00
33	Kabelový drátěný žlab pozink 50x62 vč. uchycení	bm	120	0,00	0,00
34	Pospojení technologie vodičem Cu6mm	kpl	1	0,00	0,00
35	Svorkovnice HOP	ks	1	0,00	0,00
36	Zamnící pásovina 30/4 FeZn (zdvojená)	bm	260	0,00	0,00
37	Kulatina 10mm FeZn pro praporce a vývod HOP	bm	110	0,00	0,00
38	Svár 100mm pásovina kulatina vč. 2x ochranného asfaltového nátěru	kpl	10	0,00	0,00
39	DEHN - izolovaná podpěra GFK dl. 3200mm + hrot Al dl. 1000mm	kpl	10	0,00	0,00
40	DEHN - svod HVI vodičem vč. nerezových příchytok pod fasádou po 30cm	kpl	10	0,00	0,00
41	DEHN - litinová chodníková krabice vč. zkušební svorky	ks	10	0,00	0,00
Montáže, revize, projekce					
42	Veškerý další materiál pro dokončení a zprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
43	PD skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
44	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	285	0,00	0,00
45	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
46	Prohlídka právnickou osobou UTZ vč. průkazu způsobilosti	kpl	1	0,00	0,00
47	Výchozí revizní zpráva D	hod	15	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00

EPS					
1	Ústředna EPS MHU Lites pro min 50 adres.	ks	1	0,00	0,00
2	ASA multisenzorový opticko teplotní hlásič s nastavitelnou parametrou sadou	ks	25	0,00	0,00
3	Tlačítkový hlásič	ks	1	0,00	0,00
4	Akustická signalizace adresovatelná	ks	2	0,00	0,00
5	Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8	m	1250	0,00	0,00
6	Instalační lišta 40x20 PVC	m	10	0,00	0,00
7	Trubka ohebná 1420 PVC	m	50	0,00	0,00
8	Trubka tuhá 4020 PVC vč. příchytěk	m	230	0,00	0,00
9	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
10	PD skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
11	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	165	0,00	0,00
12	Měření a zkoušky funkčnosti	hod	100	0,00	0,00
13	Zkušební tyč vč. montážního a testovacího nástavce na použité typy hlásičů vč. testovacího plynu	kpl	1	0,00	0,00
14	Sada klíčů k tlačítkovým hlásičům	kpl	1	0,00	0,00
15	Zaškolení obsluhy vč. vystavení osvědčení (certifikátu) pro určené pracovníky	hod	25	0,00	0,00
16	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
17	Výchozí revizní zpráva D	hod	15	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00

NZS					
1	Reproduktor 10W s nastavitelným výkonem s převodním transformátorem 100V	ks	10	0,00	0,00
2	Stíněný kabel NYCY 2x2,5	m	180	0,00	0,00
3	Montážní karabice se svorkovnicí ACIDUR	ks	10	0,00	0,00
4	Trubka ohebná 1420 PVC	m	35	0,00	0,00
5	Trubka tuhá 4020 PVC vč. příchytěk	m	150	0,00	0,00
6	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
7	PD skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
8	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	285	0,00	0,00
9	Měření a zkoušky funkčnosti	hod	10	0,00	0,00
10	Zaškolení obsluhy vč. vystavení osvědčení (certifikátu) pro určené pracovníky	hod	15	0,00	0,00
11	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
12	Výchozí revizní zpráva D	hod	15	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00

Ezs					
1	Ezs - GALAXY koncentrátor vč. integrovaného zdroje	ks	4	0,00	0,00
2	Ezs - PIR detektor	ks	14	0,00	0,00
3	Ezs - magnetický kontakt	ks	11	0,00	0,00
4	Ezs - přístupová klávesnice se čtečkou	ks	1	0,00	0,00
5	Ezs - houkačka se světelnou signalizací, zálohovaná	ks	1	0,00	0,00
6	SYKFY 2x2x0,8	m	250	0,00	0,00
7	Instalační lišta 40x20 PVC	m	10	0,00	0,00
8	Trubka ohebná 1420 PVC	m	50	0,00	0,00
9	Trubka tuhá 4020 PVC vč. příchytěk	m	150	0,00	0,00
10	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
11	PD skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
12	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	285	0,00	0,00
13	Zaškolení obsluhy vč. vystavení osvědčení (certifikátu) pro určené pracovníky	hod	15	0,00	0,00
14	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
15	Výchozí revizní zpráva D	hod	15	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00