

Stavba: **HZS Ostrava**
 Část: **SO07 - nové garáže**
 Obor: **Silnoproud a slaboproud**
 Příloha: **VÝKAZ VÝMĚR**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SILNOPROUD					
1	Rozvaděč RMS07 - plastový modulový rozvaděč pro přisazenou montáž 24modulů, IP41, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	0,00	0,00
2	Led svítidlo 1x51W/230V 4000K, 6300lm, 1340x84x99	ks	10	0,00	0,00
3	Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	6	0,00	0,00
4	Zásuvkaprůmyslová, přisazená 230V/16A, IP55	ks	4	0,00	0,00
5	Ovladač vrat na přisazenou montáž	ks	4	0,00	0,00
6	Zásuvková skříň 230/400V, 16/32A, Fi, 5P	ks	1	0,00	0,00
7	CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	80	0,00	0,00
8	CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	165	0,00	0,00
9	CYKY-J 5x4mm2, kabel silový, izolace plastová	m	12	0,00	0,00
10	CYKY-J 5x6mm2, kabel silový, izolace plastová	m	75	0,00	0,00
11	Montážní karabice se svorkovnicí ACIDUR	ks	12	0,00	0,00
12	Trubka ohebná 1416 PVC	m	50	0,00	0,00
13	Trubka ohebná 1420 PVC	m	50	0,00	0,00
14	Trubka tuhá 4016 PVC vč. přichytek	m	150	0,00	0,00
15	Trubka tuhá 4020 PVC vč. přichytek	m	125	0,00	0,00
16	Kabelový drátěný žlab pozink 50x62 vč. uchycení	bm	65	0,00	0,00
17	Pospojování technologie vodičem Cu6mm	kpl	1	0,00	0,00
18	Svorkovnice HOP	ks	1	0,00	0,00
19	Zamnící pásovina 30/4 FeZn (zdvojená)	bm	110	0,00	0,00
20	Kulatina 10mm FeZn pro praporce a vývod HOP	bm	30	0,00	0,00
21	Svár 100mm pásovina kulatina vč. 2x ochranného asfaltového nátěru	kpl	5	0,00	0,00
22	Ochranný úhelník vč. podpěr a zkušební svorky	kpl	4	0,00	0,00
23	Vodič 8mm AlMgSi, neizolovaný	bm	110	0,00	0,00
24	Podpěra vedení PV21a, nástavec a víčko - mříž	ks	50	0,00	0,00
25	Svorka okapová SO FeZn	ks	20	0,00	0,00
26	Svorka SS kulatina/kulatina FeZn	ks	50	0,00	0,00
SLABOPROUD					
27	EZS - GALAXY koncentrátor vč. integrovaného zdroje	ks	1	0,00	0,00
28	EZS - PIR detektor	ks	6	0,00	0,00
29	EZS - magnetický kontakt	ks	4	0,00	0,00
30	EZS - přístupová klávesnice se čtečkou	ks	1	0,00	0,00
31	SYKFY 2x2x0,8	m	250	0,00	0,00
32	Instalační lišta 40x20 PVC	m	10	0,00	0,00
33	Trubka ohebná 1420 PVC	m	50	0,00	0,00
34	Trubka tuhá 4020 PVC vč. přichytek	m	150	0,00	0,00
Montáže, revize, projekce					
35	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
36	PD skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
37	Montáž výše uvedeného zařízení	hod	150	0,00	0,00
38	Ekologická likvidace odpadu po montáži	kpl	1	0,00	0,00
39	Zaškolení obsluhy vč. vystavení osvědčení (certifikátu) pro určené pracovníky	hod	15	0,00	0,00
40	Výchozí revizní zpráva D	hod	8	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00

