

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Modernizace ŽST Velké Hamry**  
Název PS,SO : **Železný Brod - Tanvald; úpravy osvětlení v zastávkách**  
Datum zpracování : **28.7.2013**

Číslo stavby **13 124 208**  
Číslo PS,SO **PS 341**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
1	743AKC	Rozšíření RVO o regulátor osvětlení s řídící jednotkou	kus	2,000						
2	743AJA	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím systémem	kus	1,000						
3	744GAA	Stykač vzduchový 10A, 4kW, 400V AC 3	kus	2,000						
4	744GIG	Relé pro kontrolu střídavého proudu 1 - 20A AC, 24V DC / 110 - 230V AC	kus	6,000						
5	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	2,000						
6	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000						
7	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	kus	3,000						
8	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A ( 10kA )	kus	4,000						
9	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000						
10	743AEA	Svítilno LED pro montáž na železniční stožár s výkonem do 60W	kus	5,000						
11	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	140,000						
12	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000						
S	Celkem za 743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
Díl:	743Z	Demontáže								
13	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	2,000						
S	Celkem za 743Z	Demontáže								
Díl:	701	Zemní práce								
14	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,658						
15	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,640						
16	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	0,640						
17	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	150,000						
18	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	205,000						
19	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	6,000						
20	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří.chráničky 20cm	m	8,000						
21	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	8,000						
22	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ř 75 - 110mm	m	14,000						
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	55,000						
S	Celkem za 701	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace ŽST Velké Hamry  
Název PS,SO : Železný Brod - Tanvald; úpravy osvětlení v zastávkách  
Datum zpracování : 28.7.2013

Číslo stavby 13 124 208  
Číslo PS,SO PS 341  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 23	O990 17 05 04	Poplatky za skládky čistá výkopová zemina-odkop	t	9,779						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								