

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Modernizace ŽST Velké Hamry**
Název PS,SO : **ŽST Velké Hamry; úpravy osvětlení a rozvodů nn**
Datum zpracování : **28.7.2013**

Číslo stavby **13 124 208**
Číslo PS,SO **SO 322**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
1	743BEK	Ovladač pro EOv a osvětlení - PC s dotykovým displejem, do 8 okruhů (výhybkových jednotek nebo větví osvětlení)	kus	1,000						
2	744CCE	Jistič třífázový 50 - 63A (10kA)	kus	1,000						
3	744CCD	Jistič třífázový 25 - 40A (10kA)	kus	6,000						
4	744DBA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-500mA (10kA), AC	kus	6,000						
5	744GII	Relé pro kontrolu proudu 0,1-10A AC/DC, 24V DC / 24 - 230V AC	kus	6,000						
6	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	3,000						
7	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	2,000						
8	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	130,000						
9	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
10	744GAE	Stykač vzduchový 32A, 15kW, 400V AC 3	kus	4,000						
11	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000						
12	743AKD	Rozšíření RVO o komunikační modul pro přenos informací na dispečink	kus	1,000						
13	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	4,000						
14	743AFB	Svítilno pro montáž na silniční stožár nebo výložník pro zdroj do SHC 250W	kus	4,000						
15	743AAE-R	Sklápěcí hydraulické mobilní zařízení	kus	1,000						
16	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	kus	1,000						
17	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	3,000						
S	Celkem za 743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
Díl:	701	Zemní práce								
18	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	100,000						
19	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,000						
20	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,000						
21	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	4,000						
22	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,200						
23	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,400						
S	Celkem za 701	Zemní práce								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
24	16 02 14	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,200						
25	17 05 04	čistá výkopová zemina-odkop	t	8,310						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								