

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace ŽST Velké Hamry

Název PS,SO : ŽST Velké Hamry; EO

Datum zpracování : 28.7.2013

Číslo stavby 13 124 208

Číslo PS,SO SO 321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>743</b>	<b>SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ</b>								
1	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	2,000						
2	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						
3	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						
4	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						
5	743BEA	Silový řídicí rozvaděč EO	kus	1,000						
6	743BEJ	Čidla pro EO - koleťový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000						
7	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
8	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníčkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000						
9	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	4,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 743</b>	<b>SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ</b>								
<b>Díl:</b>	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
10	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	8,000						
11	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	8,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>								
<b>Díl:</b>	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
12	17 05 04	čistá výkopová zemina-odkop	t	0,324						
<b>S</b>	<b>Celkem za O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								