

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Modernizace ŽST Velké Hamry**
Název PS,SO : **Železný Brod - Velké Hamry, oprava kabelů TK**
Datum zpracování : 14.6.2013

Číslo stavby **13 124 208**
Číslo PS,SO **PS 211**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	m01	Sdělovací, úprava metalických kabelů								
1	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	227,000						
2	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	50,000						
3	171222	Násypy a přísypy ze zemin nepropustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného)	m3	177,000						
4	702311	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm	m	1 620,000						
5	702411	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky do 100 mm	kus	2,000						
6	702902	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 620,000						
7	702322	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm	m	120,000						
8	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	50,000						
9	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	9,150						
10	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	0,200						
11	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	3 100,000						
12	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	7,000						
13	75IEA4	Sdělovací transformátor se 4kV izolační pevností	kus	14,000						
14	75IEAT	Sdělovací transformátor- montáž	kus	14,000						
15	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	7,000						
16	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	7,000						
17	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	12,000						
18	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	12,000						
19	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	8,000						
20	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	8,000						
21	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	8,000						
22	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	14,000						
23	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	14,000						
24	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	7,000						
25	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	7,000						
26	75IG51	Vedení uzemňovací na povrchu z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	70,000						
27	75IG5X	Vedení uzemňovací na povrchu z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	70,000						
28	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	11,000						
29	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	11,000						
30	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	11,000						
31	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	11,000						
32	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	11,000						
33	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	11,000						
34	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	176,000						
35	75IJ16	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8	úsek	8,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ
Název stavby : **Modernizace ŽST Velké Hamry**
Název PS,SO : **Železný Brod - Velké Hamry, oprava kabelů TK**
Datum zpracování : 14.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **13 124 208**
Číslo PS,SO **PS 211**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	75K118	Napájecí měnič VTO	kus	7,000						
37	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	24,000						
38	75P110	Dodávka a motáž drobných zařízení	soubor	1,000						
S	Celkem za m01	Sdělovací, úprava metalických kabelů								