



ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

**Dopracování projektového souhrnného řešení stavby
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.,
II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“**



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Zpracovatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vydání:	15. 7. 2014
Datum platnosti:	15. 7. 2014



OBSAH

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	3
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4
4. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE	4



1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1 Předmětem zakázky je dopracování projektového souhrnného řešení (DPSŘ) stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“. Cílem je doplnění projektového souhrnného řešení stavby (předchozího stupně dokumentace) minimálně na úroveň projektu tak, aby dokumentace splňovala podmínky vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah zpracování dokumentace bude odpovídat požadavkům v podrobnosti pro zhotovení stavby a současně bude respektovat následné zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele výše uvedené stavby SŽDC, s. o. Stavba má vydané platné územní rozhodnutí. V současnosti probíhá získávání dokladů pro stavební řízení.

2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 2.1 DPSŘ – dopracování projektového souhrnného řešení zahrnující projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo dokumentace výrobní, dílenské a dokumentace vybraných souborů technologických částí ve smyslu vyhlášky č. 146/2008 Sb. – Přílohy č. 6 a současně v rozsahu směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Příloha č. 4., v platném znění a se zohledněním specifických požadavků daných Zvláštními technickými podmínkami (ZTP) viz níže.
- 2.2 Pro dopracování projektového souhrnného řešení platí **Všeobecné technické podmínky pro projekt stavby** v rozsahu přiměřeném pro DPSŘ takto:
- Kapitola 1. **Úvodní ustanovení** – na zakázku se nevztahuje článek 1.3, 1.5.
 - Kapitola 2. **Všeobecná ustanovení** – na zakázku se nevztahují články 2.2.6, 2.2.7, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18.
 - Kapitola 3. **Požadavky na rozsah a členění dokumentace** – na zakázku se nevztahuje článek 3.3.
 - Kapitola 4. **Technické požadavky na zpracování projektu stavby** – na zakázku se nevztahují články 4.14, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.26, 4.27.
 - Kapitola 5. **Požadavky na zpracování geodetické dokumentace** – na zakázku se nevztahují články 5.4, 5.5.1, 5.5.3
 - Kapitola 6. **Požadavky na doplnění podkladů a průzkumů** – se na zakázku nevztahují
- 2.3 Veškeré požadavky na Projekt stavby (P) upravované v rámci VTP se vztahují v tomto případě na DPSŘ – dopracování projektového souhrnného řešení mimo bodů uvedených v kapitole 2.2 ZTP.
- 2.4 Do dokumentace DPSŘ musí být zapracovány veškeré úpravy řešení vyplývající z projednání dokumentace PSŘ s dotčenými orgány a organizacemi a vlastníky v rámci získávání dokladů pro stavební povolení, jejichž rozsah bude zadavateli znám do uzavření smlouvy o dílo na DPSŘ a které nepředstavují změnu rozsahu a koncepce řešení.
- 2.5 Dokumentace bude autorizována a odevzdána v 6 tištěných soupřávkách č. 3 – 8, včetně aktualizovaných souhrnných částí A, B, C, G a I, s využitím těchto soupřávek předchozího stupně dokumentace (PSŘ).
- 2.6 Projektant zpracuje návrh zvláštních technických podmínek pro zadání stavby a bude vykonávat součinnost se zadavatelem při zadávacím řízení na realizaci stavby, především při zodpovídání dotazům uchazečů o veřejnou zakázku.
- 2.7 Nad rámec požadavku rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění, bude zpracována i část F - Zásady organizace stavby (POV), dle přílohy č. 2 směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v platném znění. POV budou zpracovány ve dvou variantách (s využitím původního návrhu PSŘ) se zahájením hlavních stavebních prací na začátku a v půlce stavební sezóny. POV budou upřesněny především na základě dopracování SO a PS profesí trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení včetně provizorních stavů během výstavby. Pro každý stavební postup bude zpracováno samostatné schéma napájení a dělení TV. Upřesněny budou také POV v oblasti dotčení městských komunikací včetně rozpracování dopravních opatření během výstavby.



- 2.8 Dle pokynu Odboru přípravy investic (O6), č. j. 24689/14-O6 ze dne 4. 6. 2014, bude v dokumentaci navrhován nový materiál železničního svršku (kolejový rošt i výhybky). V případě navržení užitého materiálu je nutno doložit existenci materiálu a respektovat bod „b)“ uvedeného pokynu.
- 2.9 Soupis prací a dodávek bude zpracován dle Oborového třídníku konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a železničních staveb (OTSKP) platných pro zahájení zadání veřejné zakázky na realizaci stavby v roce 2015. Součástí zakázky je zpracování souhrnného rozpočtu dle platných OTSKP a porovnání těchto nákladů po profesích se schválenými náklady PSŘ.
- 2.10 Na základě zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých PS a SO bude zpracován koordinační vytyčovací výkres (s využitím geodetické dokumentace PSŘ).
- 2.11 Zpracovatel DPSŘ svolá během zpracování minimálně dvě profesní porady. Jedna porada bude svolána ve fázi rozpracování dokumentace a jedna před druhým dílčím odevzdáním.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- 3.1 Závazné výchozí podklady:
 - i. Posuzovací protokol PSŘ stavby (čj 930/2014-SSZ-ÚT1)
 - ii. Schvalovací protokol PSŘ stavby (čj 3299/2014-O7)
 - iii. Digitální verze dokumentace PSŘ „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“, 12/2012, v uzavřené formě, včetně aktualizace 04/2014
 - iv. Dopis O6 č.j. 24689/14-O6 ze dne 4. 6. 2014
- 3.2 Otevřená forma dokumentace PSŘ, vhodná pro úpravy, bude poskytnuta vítěznému uchazeči po uzavření smlouvy o dílo.

4. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

- 4.1 Přesné termíny jednotlivých dílčích kroků a konečného termínu jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, příloha č. 5
- 4.2 1. dílčí termín – odevzdání dokumentace k připomínkám zadavatele,
1x tištěná verze
2x digitální (pdf)
- 4.3 2. dílčí termín – odevzdání dokumentace včetně soupisu prací a podkladů pro zadávací řízení,
6 x tištěné soupravy 2x CD
2x CD otevřená verze,
2x CD uzavřená verze a
25x CD pro zadávací řízení
- 4.4 3. dílčí termín - odevzdání kompletní dokumentace v elektronické verzi Treeinfo (dle VTP 2.1.5)
- 4.5 Konečné plnění – ukončení prací – autorský dozor