

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Název stavby : **Rekonstrukce přejezdu v km 66,092 trati Trutnov hl.n. - Chlumeck nad Cidlinou**
 Název PS : **PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení**
 Datum zpracování : **05.2014**

Číslo stavby
 Číslo PS **1**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Zemní práce								
1		Vytýčení trati kabelového vedení v obvodu žst.	km	0,50						
2		Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	1,80						
3		Jáma pro základ výstražníku	ks	2,00						
4		Uzemňovací vedení v zemi	m	100,00						
5		Páska uzemňovací	kg	100,00						
6		Kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,72						
7		Kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,35 m	km	0,70						
8		Kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8m	km	3,10						
9		Kabelový podchod pod koleji	ks	6,00						
10		Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	20,00						
11		Jáma pro skříň společnou přístrojovou	ks	1,00						
12		Jáma pro příp. skříňku PB	ks	3,00						
13		Úprava terénu pro reléový domek	ks	1,00						
14		Geodetické zaměření kabelové trasy	km	4,50						
		Venkovní kabelizace								
15		Kabel TCEKPFLEY 3p1,0	m	760,00						
16		Kabel TCEKPFLEY 7p1,0	m	20,00						
17		Kabel TCEKPFLEY 12p1,0	m	2 500,00						
18		Kabel TCEKPFLEY 24p1,0	m	1 590,00						
19		Kabel TCEKPFLEY 3XN0,8	m	30,00						
20		Kabel CYKYJ5x4	m	10,00						
21		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 3p1,0	m	760,00						
22		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 7p1,0	m	20,00						
23		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 12p1,0	m	2 500,00						
24		Zatažení kabelů zabezpečovacích do 24p1,0	m	1 590,00						
25		Zatažení kabelů sdělovacích do 3x4	m	30,00						
26		Ball Marker	ks	6,00						
27		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P	ks	6,00						
28		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P	ks	2,00						
29		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P	ks	12,00						
30		Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P	ks	2,00						
31		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil	ks	1,00						
32		Spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil, montáž	ks	1,00						

33	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil	ks	2,00						
34	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil, montáž	ks	2,00						
35	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 48 žil	ks	3,00						
36	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 48 žil, montáž	ks	3,00						
37	Štítek kabelový	ks	22,00						
38	Objímka značkovací kabelová	ks	64,00						
39	Zapojení vodičů po měření	pár	72,00						
40	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	vod	144,00						
	PZZ - venkovní část								
41	Výstražník jedna skříň bez závorý se základem	ks	1,00						
42	Výstražník jedna skříň bez závorý se základem, montáž	ks	1,00						
43	Výstražník 2 skříně bez závorý se základem	ks	1,00						
44	Výstražník 2 skříně bez závorý se základem, montáž	ks	1,00						
45	Reléový domek s elektroinstalací	ks	1,00						
46	Reléový domek s elektroinstalací, montáž	ks	1,00						
47	Skříň společná přístrojová pro přejezdy s VTO, SMO, RE	ks	1,00						
48	Skříň společná přístrojová pro přejezdy, montáž	ks	1,00						
49	Počítací bod	ks	3,00						
50	Počítací bod, montáž	ks	3,00						
51	Panel silniční	ks	2,00						
52	Panel silniční, montáž	ks	2,00						
	PZZ - vnitřní část								
53	Rozvaděč AC	ks	1,00						
54	Rozvaděč AC, montáž	ks	1,00						
55	Rozvaděč DC	ks	1,00						
56	Rozvaděč DC, montáž	ks	1,00						
57	Dobíječ 24V/40A	ks	1,00						
58	Dobíječ 24V/40A, montáž	ks	1,00						
59	Baterie 24V/170Ah	ks	1,00						
60	Baterie 24V/170Ah, montáž	ks	1,00						
61	Rozvody v RD pro 1 stojan	ks	1,00						
62	Rozvody v RD pro 1 stojan, montáž	ks	1,00						
63	Stojan technologie PZS	ks	1,00						
64	Stojan technologie PZS, montáž	ks	1,00						
65	Počítač náprav	úsek	2,00						
66	Počítač náprav, montáž	úsek	2,00						
67	Diagnostické zařízení	ks	1,00						
68	Diagnostické zařízení, montáž	ks	1,00						
69	Úprava kontrolní skříně PZS	soubor	1,00						
70	Úprava kontrolní skříně PZS, montáž	soubor	1,00						
71	Reléový panel kontrol PZS	ks	1,00						
72	Reléový panel kontrol PZS, montáž	ks	1,00						
73	Regulování a aktivace PZS bez závor	ks	1,00						
74	Regulování a zkoušení poč. náprav a vyhotovení protokolu	úsek	2,00						

75		Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	20,00					
76		Technická revize	hod	15,00					
77		Realizační dokumentace	ks	1,00					
		Demontáže							
78		Výstražník jedna skříň bez závory, demontáž	ks	2,00					
79		Reléová skříň vystrojená, demontáž	ks	1,00					
80		Kolejový obvod, demontáž	ks	2,00					
81		Manipulace s odpady	soupis	1,00					
	Celkem za	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY							