



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS 05/2018

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Marek Tyr Stupeň: DSP	Podpis:  	Název a účel díla: Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009		
Zpracovatelské středisko:  tel.: +420 378 229 850-55 Vedoucí střediska: Radek Friesl Odpovědný projektant: Ing. Marek Tyr	Podpis:  	Název části díla: Technologická část Železniční sdělovací zařízení Kabelizace vč.přenos. systémů PS 05-02-07 Kabelizace Ho př. (mimo) - Pa - Ne	D D.2 D.2.1 D.2.1.3	
Vypracoval: Radek Friesl Kontroloval: Ing. Marek Tyr	Podpis:  	Název přílohy: VÝKAZ VÝMĚR	Změna: - Číslo příl.: 010	
Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: Xx A4	Datum: 05/2018 Měřítko: 1:xxxx	IČD:	17	7163
			04	02
			01	03

Soupis prací

Stavba : 5113720006 Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009

číslo a název SO:

Majetek:

Datum:

PS 05-02-07 ZST Pačejov, kabelizace Pačejov

SZDC s.o.

09.11.2017

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS: 8/2017

Ukončení realizace SO/PS: 11/2017

Poř. č. pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
0 Zemní práce						
1	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM		M3	910,000
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	910,000
3	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM		M	5 360,000
4	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM		M	300,000
5	702212		KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM		M	695,000
6	702610		ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU		M	250,000
7	702512		PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM		KUS	4,000
8	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM		M	5 360,000
9	702903		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM		M	5 360,000
10	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU		KUS	100,000
11	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM		M	695,000
12	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ		KUS	20,000
1 Optické vedení						
13	75I911		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM		M	14 090,000
14	75I91X		OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ		M	14 090,000
15	75IA11		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM		KUS	40,000
16	75IA1X		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ		KUS	40,000
17	75I962		OPTOTRUBKA - KALIBRACE		M	14 090,000
18	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU		KUS	26,000
19	75IA51		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM		KUS	4,000
20	75IA5X		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ		KUS	4,000
21	75I961		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M		ÚSEK	6,000
22	75ID11		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA		KUS	6,000
23	75ID1X		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ		KUS	6,000
24	75ID31		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA		KUS	24,000
25	75ID3X		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ		KUS	24,000
2 Metalické kabely						
26	75I322		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN		KMČTYŘKA	105,675
27	75I32X		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ		M	7 045,000
28	75II21		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL		KUS	8,000
29	75II2X		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ		KUS	8,000
30	75IE41		SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - DODÁVKA		KUS	2,000
31	75IE4X		SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ		KUS	2,000
32	75IF21		ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8		KUS	12,000
33	75IF2X		ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ		KUS	12,000
34	75IF31		ZEMNÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA		KUS	2,000
35	75IF3X		ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ		KUS	2,000
36	744P03		HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU		KUS	2,000

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
37	744P04		TLUMIVKA K HLIDAČI IZOLAČNÍHO STAVU		KUS	2,000
38	75IH21		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL		KUS	4,000
39	75IH81		UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA		KUS	4,000
40	75IH31		UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN		KUS	4,000
41	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M		M	100,000
42	742J51		UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU		KUS	2,000
43	75IF41		MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA		KUS	4,000
44	75IF4X		MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ		KUS	4,000
45	75IJ13		MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK		KUS	30,000
46	75IJ14		MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY. 1 ČTYŘKA		ÚSEK	2,000
47	75IJ23		MĚŘENÍ ZAVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU		ČTYŘKA	15,000
48	747413		MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M		KUS	2,000
49	75IJ11		MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ		KUS	4,000
50	75IJ12		MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU		KUS	60,000
51	75B117		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ		M	20,000
52	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ		KUS	120,000
3 Přepětové ochrany						
53	75IFA1		NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA		KUS	12,000
54	75IFAX		NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ		KUS	12,000
55	75IFB1		BLESKOJISTKA - DODÁVKA		KUS	120,000
56	75IFBX		BLESKOJISTKA - MONTÁŽ		KUS	120,000
57	75M911		SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ		KUS	24,000
58	75M91X		SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ		KUS	24,000
4 Přeložky a přepojení do nového technologického objektu						
1	75A218		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ		KMPÁR	12,000