

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)**

Název PS,SO : **Brno Židenice, ukolejnění**

Datum zpracování : **15.5.2014**

Projektant, firma: **Jiří Podhradský, SUDOP BRNO, spol.s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.3.7**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-01-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: m3		74C Vodiče TV								
1	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
2	74C925	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
3	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
5	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl: m6		74D Demontáže TV								
6	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
7	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
8	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
9	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
10	74M300	Revizní zpráva	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00