

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno Židenice - zhlaví Hády, provizorní kabelizace

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	311414001	19" skříň 19"/42U, vybavená, prosklené dveře	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
2	311414002	Kabel TCEPKPFLEZE 3XN 0,6	m	180,00		0,000		0,00		0,00
3	311414003	Kabel TCEPKPFLEZE 35XN 0,8	m	700,00		0,000		0,00		0,00
4	311414004	Kabel TCEPKPFLEZE 35XN 0,8	m	700,00		0,000		0,00		0,00
5	311414005	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, rovná	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
6	311414006	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, dělicí	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
7	311414007	Rozpojovací modul LSAPLUS 2/10	ks	20,00		0,000		0,00		0,00
8	311414008	Zásobník bleskojistik 2/10	ks	20,00		0,000		0,00		0,00
9	311414009	Bleskojistka 230V	ks	80,00		0,000		0,00		0,00
10	311414010	LSA-PLUS Montážní rám 2/10 pro1x10+1 svorkovnic 2/10	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
11	311414011	Nosná konstrukce pro LSA pásy	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
12	311414012	Translátory	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
13	311414013	Přepojení okruhů	ks	280,00		0,000		0,00		0,00
14	311414014	Pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 0,6mm do 100XN	m	1 580,00		0,000		0,00		0,00
15	311414015	Zatažení kabelu s pancířem do kabelovodu	m	170,00		0,000		0,00		0,00
16	311414016	Manipulace s kabely a stranové posunutí	m	250,00		0,000		0,00		0,00
17	311414017	Spojka rovná s pancířem a zářezovými moduly do 200 drátů	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
18	311414018	Spojka dělicí s pancířem a zářezovými moduly do 80drátů	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
19	311414019	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
20	311414020	Montáž translátorů	ks	40,00		0,000		0,00		0,00
21	311414021	Montáž nosné konstrukce pro LSA pásy	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
22	311414022	Montáž rozpojovací svorkovnice LSA-PLUS 2/10,vč. bleskojistik	ks	20,00		0,000		0,00		0,00
23	311414023	Označení kabelového vedení, osazení kabelového označníku	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
24	311414024	Stranové posunutí kabelů	m	65,00		0,000		0,00		0,00
25	311414025	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění v budově	ks	2,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno Židenice - zhlaví Hády, provizorní kabelizace

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	311414026	Stejnosem. měření na sděl.kabelu	pár	140,00		0,000		0,00		0,00
27	311414027	Montáž skříně 19"	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
28	311414028	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	1,60		0,000		0,00		0,00
29	311414029	Dozor správce zařízení	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	311414101	Kabelová trasa 50/100,zem.tř.4, bez žlabu	m	85,00		0,000		0,00		0,00
2	311414102	Kabelová trasa 50/50,zem.tř.4, 1x žlab š. 20cm	m	125,00		0,000		0,00		0,00
3	311414103	Protlak pr. 150mm	m	15,00		0,000		0,00		0,00
4	311414104	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
5	311414105	Korugovaná trubka fi 160 uložená do výkopu	m	120,00		0,000		0,00		0,00
6	311414106	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	3,00		0,000		0,00		0,00
7	311414107	Křížení se stáv. sítí	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00