

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Zast. Brno Židenice, místní kabelizace

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-20

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	311420001	19" skříň 19"/42U, vybavená, prosklené dveře	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
2	311420002	Kabel TCEPKPFLEZE 3XN 0,6	m	220,00		0,000		0,00		0,00
3	311420003	Kabel TCEPKPFLEZE 5XN 0,6	m	1 360,00		0,000		0,00		0,00
4	311420004	Kabel TCEPKPFLEZE 10XN 0,6	m	3 010,00		0,000		0,00		0,00
5	311420005	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, rovná	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
6	311420006	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, dělicí	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
7	311420007	Rozpojovací modul LSAPLUS 2/10	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
8	311420008	Zásobník bleskojistik 2/10	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
9	311420009	Bleskojistka 230V	ks	20,00		0,000		0,00		0,00
10	311420010	LSA-PLUS Montážní rám 2/10 pro1x10+1 svorkovnic 2/10	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
11	311420011	Nosná konstrukce pro LSA pásy	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
12	311420012	Nalpájecí měnič pro MB VTO	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
13	311420013	Venkovní telefonní objekt komplet včetně základu	ks	9,00		0,000		0,00		0,00
14	311420014	Přepojení okruhů	ks	85,00		0,000		0,00		0,00
15	311420015	Pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 0,6mm do 100XN	m	4 590,00		0,000		0,00		0,00
16	311420016	Zatažení kabelu s pancířem do kabelovodu	m	170,00		0,000		0,00		0,00
17	311420017	Manipulace s kabely a stranové posunutí	m	125,00		0,000		0,00		0,00
18	311420018	Spojka rovná s pancířem a zářezovými moduly do 200 drátů	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
19	311420019	Spojka dělicí s pancířem a zářezovými moduly do 80drátů	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
20	311420020	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
21	311420021	Montáž měniče pro MB VTO	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
22	311420022	Montáž nosné konstrukce pro LSA pásy	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
23	311420023	Montáž rozpojovací svorkovnice LSA-PLUS 2/10,vč. bleskojistik	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
24	311420024	Označení kabelového vedení, osazení kabelového označníku	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
25	311420025	Uzemnění páskem FEZN 120mm u RD, mezilehlé nebo konc. objektu	m	10,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Zast. Brno Židenice, místní kabelizace

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-20

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	311420026	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění v budově	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
27	311420027	Stejnosem. měření na sděl.kabelu	pár	60,00		0,000		0,00		0,00
28	311420028	Montáž skříně 19"	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
29	311420029	Montáž venkovního telefonní objektu	ks	9,00		0,000				0,00
30	311420030	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	3,90		0,000		0,00		0,00
31	311420031	Dozor správce zařízení	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	311420101	Kabelová trasa 50/100,zem.tř.4, bez žlabu	m	45,00		0,000		0,00		0,00
2	311420102	Kabelová trasa 50/50,zem.tř.4, 1x žlab š. 20cm	m	85,00		0,000		0,00		0,00
3	311420103	Protlak pr. 150mm	m	8,00		0,000		0,00		0,00
4	311420104	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
5	311420105	Korugovaná trubka fi 160 uložená do výkopu	m	65,00		0,000		0,00		0,00
6	311420106	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	3,00		0,000		0,00		0,00
7	311420107	Křížení se stáv. sítí	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00