

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Modernizace průjezdu - přeložky a ochrana sdělovacích kabelů ČD

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Ing. Vladislav Gaja, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M22	Montáže								
1	R311002001	Pofouknutí (povytažení) optického kabelu z HDPE trubky	m	10,000		0,000		0,00		0,00
2	R311002002	Pokládka kabelu v kabelové rýze do připravených žlabů	m	10,000		0,000		0,00		0,00
3	R311002003	Kabelová průchodka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	R311002004	Kontrolní měření vlákna před přeložkou (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	84,000		0,000		0,00		0,00
5	R311002005	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	84,000		0,000		0,00		0,00
6	R311002006	Dozor správce zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
7	R311002007	Vyhotovení kabelové knihy (resp. doplnění) - 1ks	km	0,010		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce								
8	R311002008	Zemní práce - výkop a záhrn kynety 35/90, zem.tř.4, žlab šíře 10	m	15,000		0,000		0,00		0,00
9	R311002009	Vytyčení trati vedení v žel. stanici	km	0,015		0,000		0,00		0,00
10	R311002010	Kabelové lože z kop. písku 10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
11	R311002011	Křížení se silovým kabelem, resp. kabelovodem	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
12	R311002012	Folie výstražná modrá š.33	m	10,000		0,000		0,00		0,00
13	R311002013	Kabel žlab betonový, 10/10	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	R311002014	Provizorní úprava terénu z.tř. 4	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
15	R311002015	Hutnění zeminy vrstva 20cm	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	GP	Geodetické práce								
16	R311002016	Zaměření kabelové trasy	km	0,010		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za GP	Geodetické práce				0,000		0,00		0,00