

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno Židenice - zhlaví Hády, provizorní sdělovací zařízení

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 31-14-15

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Dodávka a montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	311415001	Podružné hodiny analogové	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
2	311415002	Patch panel 24port RJ45, cat.5e	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	311415003	Vyvazovací modul	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	311415004	Zásuvka 2xRJ45 cat.5e	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
5	311415005	Patch kabel cat.5e, délka 2m	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
6	311415006	IP telefon	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
7	311415007	MB telefon	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
8	311415008	Krabice elektroinstalační se svorkovnicí a víčkem	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
9	311415009	Trubka elektroinstalační, pod omítkou, průměr 16mm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
10	311415010	Trubka elektroinstalační, pod omítkou, průměr 23mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
11	311415011	Trubka elektroinstalační, pod omítkou, průměr 29mm	m	75,000		0,000		0,00		0,00
12	311415012	Kabel CYKY3x1,5	m	90,000		0,000		0,00		0,00
13	311415013	Kabel JYTY 2x1	m	85,000		0,000		0,00		0,00
14	311415014	Kabel UTP 4x2x0,5	m	920,000		0,000		0,00		0,00
15	311415015	Ukončení kabelu pro strukturovanou kabeláž	ks	48,000		0,000		0,00		0,00
16	311415016	Proměření okruhu pro strukturovanou kabeláž	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
17	311415017	Vyhotovení protokolů (na základě měření strukt. kabeláže)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	311415018	Připojení nových podružných hodin do systému JČ	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
19	311415019	Oživení zařízení jednotného času	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	311415020	Provizorní připojení MB telefonu do zapojovače	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	311415021	Dozor správce zařízení	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl: M22		Demontáže - stávající sdělovací zařízení								
1	311415101	Demontáž antén	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno Židenice - zhlaví Hády, provizorní sdělovací zařízení

Datum zpracování : 20.6.2014

Projektant, firma: Ing. Jan Hubený, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 31-14-15

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	311415102	Demontáž podružných hodin včetně kabeláže	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
3	311415103	Demontáž strukturované kabeláže - přenesení skříně	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	311415104	Demontáž provizorního připojení MB telefonu do zapojovače	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Demontáže - stávající sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00