

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,933 - 159,037 vpravo

Datum zpracování : 25.7.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
815 46  
Část: E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-58

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	00	Všeobecné podmínky:								
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	029R01	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné podmínky:				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce:								
3	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	12,013		0,000		0,00		0,00
4	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	8,750		0,000		0,00		0,00
5	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	702,084		0,000		0,00		0,00
6	132716	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 12KM	M3	25,680		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	93,637		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,750		0,000		0,00		0,00
9	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	3,263		0,000		0,00		0,00
10	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	160,500		0,000		0,00		0,00
11	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	70,000		0,000		0,00		0,00
12	18411-R02	ŘÁDNÉ OŠETŘOVÁNÍ OZELENĚNÍ PO DOBU DVOU LET	KUS	70,000		0,000		0,00		0,00
13	18461	MULČOVÁNÍ	M2	17,500		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
15	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	48,903		0,000		0,00		0,00
16	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,604		0,000		0,00		0,00
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	2,704		0,000		0,00		0,00
18	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	0,850		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,933 - 159,037 vpravo

Datum zpracování : 25.7.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
815 46  
Část: E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 31-15-58  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	264330	VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 800MM	M	132,500		0,000		0,00		0,00
20	28536	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,002		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
21	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	8,803		0,000		0,00		0,00
22	347125-R02	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl.120 mm vč. hydroizol. nátěru	M2	77,440		0,000		0,00		0,00
23	347125-R03	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel	M2	373,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
24	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,067		0,000		0,00		0,00
25	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	750	Slaboproud:								
26	7420-R01	UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - vzájemné svislé projení panelů páskem FeZn 4x30mm	M	106,800		0,000		0,00		0,00
27	75724	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ Vlivu BP - metalizované desky pro měření bludných proudů dle TP vč. montáže, dodávky a povrch. úpravy dle PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,933 - 159,037 vpravo

Datum zpracování : 25.7.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
815 46  
Část: E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-58

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	783262	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2	167,690		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
29	933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
30	953211-R01	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ Piktogram - směr úniku - horizontální ukazatel směru -tabulka se šipkou a nápisem ÚNIK / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	- KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
31	953211-R02	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ Tabulka „Zákaz vstupu“ / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	- KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
33	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	171,711		0,000		0,00		0,00
34	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	15,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00