

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

Název PS,SO : SO 363 TNS Nymburk, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
2	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	27,000		0,000		0,00		0,00
3	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	4 970,000		0,000		0,00		0,00
4	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 840,000		0,000		0,00		0,00
5	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	40,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	742JB	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
10	742JBK	Kabelová spojka pro 8 - 14 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
11	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
12	741AAF	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
13	742ZBA-R-n	Demontáž kabelového vedení nn	m	870,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
15	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
16	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
17	743DAA-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 18 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

Název PS,SO : SO 363 TNS Nymburk, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	743DAB-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 13 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	743DAC-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 11 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743DAD-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 6 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	743DAE-R-n	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 5 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	47,000		0,000		0,00		0,00
23	743DAJ	Napájecí souprava pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
24	743DBD	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
25	743DBA	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	743ZEB	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
29	701CAC-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 030,000		0,000		0,00		0,00
30	701CAG-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	150,000		0,000		0,00		0,00
31	701CAA-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	275,000		0,000		0,00		0,00
32	701CAI-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
33	701CBF-R-n	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	7,000		0,000		0,00		0,00
34	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 820,000		0,000		0,00		0,00
35	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	715,000		0,000		0,00		0,00
36	701CFD	Obetonování chráničků do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
37	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	92,000		0,000		0,00		0,00
38	701FEC-R-n	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	48,600		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Název PS,SO : **SO 363 TNS Nymburk, úprava DOÚO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 363**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	490,500		0,000		0,00		0,00
40	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
41	701CDA-R-n	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
42	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	415,000		0,000		0,00		0,00
43	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	282,000		0,000		0,00		0,00
44	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	99,750		0,000		0,00		0,00
45	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
46	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
47	701FFA	Podbití pražců	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
48	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	14,000		0,000		0,00		0,00
49	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	295,000		0,000		0,00		0,00
50	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,500		0,000		0,00		0,00
51	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	5,500		0,000		0,00		0,00
52	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	14,000		0,000		0,00		0,00
53	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
54	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	95,000		0,000		0,00		0,00
55	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
56	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	701ABH-R-n	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	7,000		0,000		0,00		0,00
59	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku								
60	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	220,750		0,000		0,00		0,00
61	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	4,500		0,000		0,00		0,00
62	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

Název PS,SO : SO 363 TNS Nymburk, úprava DOÚO

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747G	HZS								
63	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	124,000		0,000		0,00		0,00
64	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	104,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
65	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
67	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00