

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Číslo stavby

Název PS,SO : **ŽST Nymburk hl.n. - SpS Nymburk, POK**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

Číslo PS,SO **PS 213**

Datum zpracování : 10.10.2013

Datum aktualizace : 31.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1 701AAE		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
2 701BAC		RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3 701ADA		OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
4 701BAA-k		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
5 701CAC-k		HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	100,000		0,000		0,00		0,00
6 701CBE-k		HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 700/1700MM ZEMINA DO TŘ. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7 701CEA		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	10,000		0,000		0,00		0,00
8 701CEB		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	10,000		0,000		0,00		0,00
9 701CGA		KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	100,000		0,000		0,00		0,00
10 701CGQ		KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
11 701CGL		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
12 701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
13 701FBA		KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
14 702AA0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	8,000		0,000		0,00		0,00
15 701FFD		ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16 701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M2		Montáže + nosný materiál								
17 752362		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	90,000		0,000		0,00		0,00
18 752363		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
19 752365		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ NA KONSTRUKCI	M	20,000		0,000		0,00		0,00
20 75G171		ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY OPTICKÉ KABELY PRO	KMVLÁKNO	12,000		0,000		0,00		0,00
21 75G427		ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA OPTICKÁ ROVNÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Název PS,SO : **ŽST Nymburk hl.n. - SpS Nymburk, POK**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 213**

Datum zpracování : 10.10.2013

Datum aktualizace : 31.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	R-75G450	KABELOVÁ KOMORA PRO OPTICKOU SPOJKU (REZERVU) DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	R-741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	40,000		0,000		0,00		0,00
24	75G429R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ HDPE TRUBEK SPOJKA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75G370	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ ROŠT DRÁTĚNÝ ...	M	10,000		0,000		0,00		0,00
26	75H352	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ VOLNĚ STOJÍCÍ VČ.PŘÍPRAVY NA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75G320	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE PRO REZERVU OPTOKABELU VNITŘNÍ ...	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
28	75H453	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PANELOVÝ (VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNĚ) PLNĚ OSAZENÝ 12 VLÁKEN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75H455	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ KAZETA NA SVARY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75H456	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PROPOJOVACÍ PATCHCORD	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
31	75H454	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ KONEKTOR UKONČUJÍCÍ VČ.PICTAILU	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
32	75H158	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU OPTICKÝ DO TRUBKY VRAPOVANÉ NEHOŘLAVÉ	M	30,000		0,000		0,00		0,00
33	75G560	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ ...	VLÁKNO	48,000		0,000		0,00		0,00
34	75G251	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH UTĚSNĚNÍ OPTOTRUBKY PROTI VODĚ PRÁZDNÉ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
35	75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	3,000		0,000		0,00		0,00
36	75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	470,000		0,000		0,00		0,00
37	75G230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO	M	520,000		0,000		0,00		0,00
38	75G520R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ UZEMNĚNÍ ...	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00