

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Poříčany

Název PS,SO : SO 364 Žst Poříčany, úprava osvětlení

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GGG	CYKY 19 - 24 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	70,000		0,000		0,00		0,00
3	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	250,000		0,000		0,00		0,00
4	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	440,000		0,000		0,00		0,00
5	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6	742GDA	CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová	m	42,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	88,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
9	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	742JBL	Kabelová spojka pro 15 - 21 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	230,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
14	743DBA-R-p	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 sverek se zásuvkou 230V/16A na povrchu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	743AED	Svítilno pro montáž na osvětlovací věž pro vysokotlakou výbojku do 1000W včetně předřadníků	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
16	743AED-R-p	Demontáž svítidla pro vysokotlakou výbojku do 1000W včetně předřadníků na	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
17	743ZBB	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovací veže do výšky 35m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	743ZBH	Demontáž rozvaděče osvětlení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Poříčany

Název PS,SO : SO 364 Žst Poříčany, úprava osvětlení

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
19	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	90,000		0,000		0,00		0,00
20	741ABK	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační do 25mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
21	743AJB-R-p	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídicím systémem - venkovní plastový pilíř	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	744ADB-R-p	Rozvaděč jistící - 3x jistící do 200A, 1x proudový chránič do 160A - venkovní plastový pilíř	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
23	701BAA-R-p	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,210		0,000		0,00		0,00
24	701BBD-R-p	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,080		0,000		0,00		0,00
25	701CAC-R-p	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
26	701CAE-R-p	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 500mm zemina do tř. 4	m	180,000		0,000		0,00		0,00
27	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	215,000		0,000		0,00		0,00
28	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	60,800		0,000		0,00		0,00
29	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
31	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	270,000		0,000		0,00		0,00
32	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	90,000		0,000		0,00		0,00
33	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	0,750		0,000		0,00		0,00
34	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
35	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,300		0,000		0,00		0,00
36	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,210		0,000		0,00		0,00
37	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Poříčany**

Název PS,SO : **SO 364 Žst Poříčany, úprava osvětlení**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 364**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
39	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	180,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu, poplatky za skládku</b>								
40	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	36,000		0,000		0,00		0,00
41	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	2,600		0,000		0,00		0,00
42	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	2,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu, poplatky za skládku</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>747G</b>	<b>HZS</b>								
43	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
44	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747G</b>	<b>HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
46	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>