

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Nymburk**

Název PS,SO : **TNS Nymburk, vazba napaječů**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 334**

Datum zpracování : **15.2.2013**

Datum aktualizace : **5.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>m74</b>	<b>Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení</b>								
1	746EBO-RNX02	Kompletní zajištění funkčnosti a provozu vazby napáječů v rámci přechodových stavů v průběhu stavby v SpS/TM a spolupracujících SpS/TM	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	746EBO-RNX03	Kompletní demontáž rozvaděče vazby napáječů, související kabeláže, úložného materiálu, uzemnění, ocelových konstrukcí, protipožárních ucpávek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	746EBO	Skříň vazby napáječů pro dva směry	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	744JDC	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
7	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
8	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	742KAB	Ochranný nátěr kabelu proti ohni	m	2,500		0,000		0,00		0,00
10	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	6,000		0,000		0,00		0,00
11	742GHA	1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	30,000		0,000		0,00		0,00
12	742GHG	1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	90,000		0,000		0,00		0,00
14	742LBI-RNX01	Kabel RS232 ukončený koncovkami CANON do 1 m	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	742LBI-RNX02	Kabel RS232 ukončený koncovkami CANON do 10 m	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
16	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	2,000		0,000		0,00		0,00
17	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Nymburk**

Název PS,SO : **TNS Nymburk, vazba napaječů**

Datum zpracování : **15.2.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **812 24**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 334**

Datum aktualizace : **5.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
21	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	747AAB	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
27	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
32	746EBO-RNX04	Kompletní nakládka a odvoz demontovaného zařízení na místo určené pro likvidaci zařízení (do 60 km)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
33	746EBD-RNX01	Kompletní kontrola, výpočet a nastavení ochran R3 kV ve všech přechodových stavech během výstavby a finálním stavu pro SpS/TM a spolupracující SpS/TM včetně projednání, schválení provozovatelem, revizí a zkoušek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00