

## FORMULÁŘ 5

0,00

**Cena za objekt [Kč]**

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk**

Název PS,SO :	<b>TNS Nymburk, úprava DK</b>	Zatřídění objektu :
---------------	-------------------------------	------------------------

341 21

Číslo stavby

Číslo PS.SO **PS 211**

Datum zpracování :	10.10.2013	Datum aktualizace :	6.11.2013
--------------------	------------	---------------------	-----------

Datum aktualizace : 6.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,600		0,000		0,00		0,00
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	701CDE-k	KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	200,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	100,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	200,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	70,000		0,000		0,00		0,00
10	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ ( KABELEM APOD. )	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
11	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	11,500		0,000		0,00		0,00
12	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	100,000		0,000		0,00		0,00
13	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	M2	Montáže + nosný materiál							
14	R-75G140-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLEZE 5X4X0,8	KM	0,250	0,000	0,00	0,00		
15	R-75G144-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLEZE25X4X0,8	KM	0,250	0,000	0,00	0,00		
16	R-75G146-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLEZE50X4X0,8	KM	0,250	0,000	0,00	0,00		
17	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	750,000	0,000	0,00	0,00		
18	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	3,000	0,000	0,00	0,00		
19	75G421R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ODBOČNÁ METALICKÁ	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk

Název PS,SO : TNS Nymburk, úprava DK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

341 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum zpracování : 10.10.2013

Datum aktualizace : 6.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75G413	ÚLOŽNA VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ KONČOVKA KABELOVÁ METALICKÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	300,000		0,000		0,00		0,00
22	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	300,000		0,000		0,00		0,00
23	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	150,000		0,000		0,00		0,00
24	75292-k	DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	1 400,000		0,000		0,00		0,00
25	75296R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ROVNÉ METALICKÉ	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
26	75297R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ODBOČNÉ METALICKÉ	KS	4,00		0,000		0,00		0,00
27	75G411	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ ZÁVĚR METALICKÝ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
28	75H471	UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) POD ŠROUBKY ČI ZALETOVÁNÍM	PÁR	100,000		0,000		0,00		0,00
29	75H831	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK LIŠTY LETOVACÍ	KUS	10,00		0,000		0,00		0,00
30	75K832	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ POMOCNÝCH PRVKŮ OCHRANNÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	36,00		0,000		0,00		0,00
31	R-643836	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK	KUS	16,00		0,000		0,00		0,00
32	75H825	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZVODNÝ SYSTÉM ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VOLNÉ STOJÍCÍ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
33	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00