

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET   |             |          |                 |  |     |          | PS 01                       |                  |            |         |  |  |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|-----------------------------|------------------|------------|---------|--|--|
| <b>Stavba:</b> "Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice" |             |          |                 |  |     |          | <b>CELKEM:</b> 0,00 Kč      |                  |            |         |  |  |
| <b>SO/PS:</b> PS 01 Úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. Halenkov    |             |          |                 |  |     |          | Vložit                      |                  | Vložit     |         | Součet za Díl<br>včetně přepočítání Dílu |  |
| Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení                            |             |          |                 |  |     |          | Klasifikace SO/PS: 828 8912 |                  |            |         |  |  |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)                          |             |          |                 |  |     |          | ISPROFIN:                   |                  |            |         |  |  |
| Majetek: SŽDC s.o.  |             |          |                 |  |     |          | Označení (S-kód):           |                  |            |         |  |  |
| Zahájení realizace SO/PS: 4/2018 Zpracovatel:   |             |          |                 |  |     |          | Cenová úroveň: 2018         |                  |            |         |  |  |
| Ukončení realizace SO/PS: 12/2018 SB projekt, s.r.o. IČO 27767442 Ing. Marian Kiss      |             |          |                 |  |     |          | Datum zpracování: 28.3.2018 |                  |            |         |  |  |
| <i>"Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice"</i>         |             |          |                 |  |     |          | ISPROFIN: 0                 |                  |            |         |  |  |
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost         | Celková hmotnost | Cena       |         |  |  |
|   |             |          |                 |  |     |          |                             |                  | Jednotková | Celkem  |  |  |
| <b>Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč</b>                                      |             |          |                 |  |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| 1   | 02910       | 1        | OTSKP ŽS 2017   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  | KPL | 1,000    |                             |                  |            | 0,00 Kč |  |  |
|   |             |          |                 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby  |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| <b>Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč</b>                               |             |          |                 |  |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| <b>Díl: 75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení</b>                    |             |          |                 |  |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| 2   | 75B117      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ   | M   | 5,000    |                             |                  |            | 0,00 Kč |  |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně<br>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce. |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| 3   | 75B111      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA  | M   | 5,000    |                             |                  |            | 0,00 Kč |  |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– kabely včetně pomocného materiálu<br>– dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.   |     |          |                             |                  |            |         |  |  |
| 4   | 75B267      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVÍŠTĚ - MONTÁŽ   | KUS | 1,000    |                             |                  |            | 0,00 Kč |  |  |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice* |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |  |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|--|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |  |
|   |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře<br>– dodávku a montáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |             |  |
| 5   | 75B261      | 1        |                 | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVÍŠTĚ - DODÁVKA  | KUS | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč     |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení jednoho pracoviště a jejich doprava na místo určení<br>– výrobu stolů, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>–<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |             |  |
| 6   | R75B217     | 1        |                 | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - MONTÁŽ  | KUS | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč     |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž počítačového vybavení kanceláře<br>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů<br>– dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>- montáž nábytku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                    |     |          |                     |                  |            |             |  |
| 7   | R75B211     | 1        |                 | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - DODÁVKA   | KUS | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč     |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– výroba a dodávka počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů<br>– výrobu a dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>- nábytek<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |             |  |
| 8   | R75B368     | 1        |                 | KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ OVLÁDACÍCH PRVKŮ   | KUS | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč     |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž kolejové desky, odpojení<br>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |          |                     |                  |            |             |  |
| 9   | R75B369     | 1        |                 | KOLEJOVÁ DESKA - VYMĚNA ČELNÍ DESKY A ÚPRAVA   | KUS | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč     |  |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |         |
|  |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž, montáž a dodávku úprav kolejové desky (max. 2 soubory) včetně odpojení a zapojení<br>– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                              |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 10   | R75B569     | 1        |                 | ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ   | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení<br>– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanismů<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                    |     |          |                     |                  |            |             |         |
| Součet za Díl  |             |          |                 | Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení   |     |          |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
| Díl: 75C   |             |          |                 | Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení  |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 11   | 75C117      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ   | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavniku a její montáž, připevnění přestavniku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– přezkoušení a regulace přestavniku<br>– montáž přestavniku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 12   | 75C111      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA  | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu<br>– dodání elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 13   | 75C227      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ   | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            |             |         |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice* |             |          |                 |   |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |         |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |         |
|   |             |          |                 |   |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |         |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavňíkem a její montáž, připevnění přestavňíku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavňíkem<br>– montáž výkolejky s přestavňíkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.     |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 14  | 75C228      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ  | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavňíkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem<br>– demontáž výkolejky s přestavňíkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 15  | 75C418      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ   | KUS | 2,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou<br>– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                   |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 16  | 75C478      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJÍŠTI - DEMONTÁŽ  | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy<br>– demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu.<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.        |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 17  | 75C917      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ   | KUS | 9,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 |   |     |          |                     |                  |            |             |         |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice* |             |          |                 |   |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |         |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |         |
|   |             |          |                 |   |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |         |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení<br>– montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 18  | 75C911      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | SNIMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA  | KUS | 9,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 19  | 75C918      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | SNIMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ   | KUS | 7,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů<br>– demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 20  | 75C937      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | Skříň s počítači náprav - montáž  | KUS | 4,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>Montáž skříně s počítači náprav, zapojení, přezkoušení. Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 21  | 75C931      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | Skříň s počítači náprav 2 body/1 úsek - dodávka   | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>Dodávka skříně s počítači náprav 2 bodů/1 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 2 bodů/1 úseků do stavebního ústředí včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 22  | 75C931      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | Skříň s počítači náprav 3 body/1 úsek - dodávka   | KUS | 2,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 |   |     |          |                     |                  |            |             |         |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice <sup>2</sup> |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |         |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |         |
|   |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |         |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>Dodávka skříně s počítači náprav 3 bodů/1 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 3 bodů/1 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.          |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 23  | 75C931      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 4 body/1 úsek - dodávka  | KUS | 1,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>Dodávka skříně s počítači náprav 4 bodů/1 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 4 bodů/1 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.          |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 24  | R75C938     | 1        |                 | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV - DEMONTÁŽ   | KUS | 2,000    |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž skříně s počítači náprav, odpojení<br>– demontáž skříně s počítači náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br><br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |          |                     |                  |            |             |         |
| Součet za Díl   |             |          |                 | Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení  |     |          |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
| Díl: 75E  |             |          |                 | Ostatní práce a zařízení   |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 25  | 75E117      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ   | HOD | 16,000   |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést<br>– ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 26  | 75E127      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY   | HOD | 16,000   |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem<br>– vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |             |         |
| 27  | 75E1B7      | 1        | OTSKP ŽS 2017   | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ   | HOD | 40,000   |                     |                  |            |             | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice* |             |          |                 |  |    |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 0 |  |
|---|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|--|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |             |  |
|   |             |          |                 |  |    |          |                     |                  | Jednotková | Celkem      |  |
|   |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení<br>– provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce. |    |          |                     |                  |            |             |  |
|   |             |          |                 |  |    |          |                     |                  |            |             |  |
| Součet  |             | za Díl   |                 | Ostatní práce a zařízení   |    |          |                     |                  | 0,00 Kč    |             |  |