

Soupis prací

Název stavby :	Rekonstrukce KO za počítače náprav u PZS v km 15,126; 15,782; 15,942 a 16,248 tratě Č.Velenice - Veselí n.L.	Číslo stavby	
Název SO :	Elektrická přípojka nn pro PZS	Číslo SO	SO 201
Datum zpracování :	15.5.2013	Datum aktualizace :	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	M001	Elektromontáže									SD			
1	741ABB	montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje:Montáž trubky včetně přípravných prací (nazna	dle E. TZ a v.č. 02
2	741ABB-R	trubka elktroinstalační ohebná Kopoflex	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku trubky včetně všech ostatních vedlej	dle E. TZ a v.č. 02
3	742JAD	ukončení vodičů do 4mm2 v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení	ks	12,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopkoy vč.	dle E. TZ a v.č. 04
4	742JAD-R	oko kabelové Cu 1-36 kV lisovací 16x6 KU	ks	12,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelových ok dle projektu	dle E. TZ a v.č. 04
5	744AAA-R	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200kg	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu montáže rozvaděče v plastovém pilířku,	dle E. TZ a v.č. 05
6	744AAA	Sestava 3D- např.Elplast - dle optávky	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu kompletně vybaveného elktroměrového r	dle E. TZ a v.č. 05
7	741FBA	montáž uzem. vedení FeZn drátem do pr.10mm v průmyslové výstavbě	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě,	dle E. TZ a v.č. 02
8	741FBA-R	drát průměr 10 mm FeZn	kg	22,73							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a dopravu zemního vodiče včetně po	dle E. TZ a v.č. 02
9	741FAM	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniš	dle E. TZ a v.č. 02
10	747ACB	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále	dle E. TZ
11	742GFD	montáž mēd. Kab. CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YY 4x10 mm2 uloř. pevně	m	44,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Uložení kabelu (do země, do chráničky, na roš	dle E. TZ a v.č. 04,07
12	742GFD-R	kabel silový s CU jádrem CYKY 4x10 mm2	m	53,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu a manipulace.	dle E. TZ a v.č. 04,07
13	747BAA	vypracování revize elektro	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč	dle E. TZ
S	Celkem za M001	Elektromontáže												
Díl:	M002	Zemní práce									SD			
14	701ABA	sejmutí omice ručně v hornině třídy2, vrstva tl. Do 15cm	m3	0,80							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopatou d	dle E. TZ a v.č. 02
15	701ABB	odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	2,50							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad	dle E. TZ a v.č. 02
16	701ABI	řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	3,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dá	dle E. TZ a v.č. 02
17	701BAF	hloubení nezapažených jam pro zákl. venkov. rozvaděčů RP 1a2 ručně	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m	dle E. TZ a v.č. 02
18	741BDB	hloubení kabelových rýh ručně 35/80	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez	dle E. TZ a v.č. 02
19	701FAB	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu	dle E. TZ a v.č. 02
20	701FAB-R	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	15,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu	dle E. TZ a v.č. 02
21	701CGL	krytí kabelů výstražnou folií š. 20cm	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a ul	dle E. TZ a v.č. 02
22	741BDB-R	zásyp rýh ručně 35/80	m	35,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s přípa	dle E. TZ a v.č. 02
23	702AA0-R	vodorovné přemístění hominy do 500m	m3	0,60							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odv	dle E. TZ a v.č. 02
24	702AA0	odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,20							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odv	dle E. TZ a v.č. 02
25	702AB0	příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,20							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odv	dle E. TZ a v.č. 02
26	701CHB	položení drnu včetně zalití vodou	m2	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další p	dle E. TZ a v.č. 02
27	701HBC-R	vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7cm	m	3,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Práce dle názvu položky	dle E. TZ a v.č. 02
S	Celkem za M002	Zemní práce												