

Název stavby :	Rekonstrukce PZZ v km 12,296; 12,896 a 13,737 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí
Název PS :	PZZ v km 13,737
Datum zpracování :	15.5.2013

Číslo stavby
Číslo PS **PS 102**
Datum aktualizace :

ř.č. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
díl:	M001	Zabezpečovací zařízení								SD				
1	701AAD	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,10						B	SZDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového v	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
2	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,00						B	SZDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného m	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	100,00						B	SZDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
4	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	6,00						B	SZDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod koleji, vozovkou metod	dle C.2 Koordinační situace a v.č. 0201	
5	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	80.000						B	SZDC10	dobání kabelů podle typu od výrobceúdelky kabelů se měří v me	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
6	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	60.000						B	SZDC10	dobání kabelů podle typu od výrobceúdelky kabelů se měří v me	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
7	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	30.000						B	SZDC10	dobání kabelů podle typu od výrobceúdelky kabelů se měří v me	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
8	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	80.000						B	SZDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km k	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
9	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	60.000						B	SZDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km k	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
10	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	30.000						B	SZDC10	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km k	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
11	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4.000						B	SZDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svor	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
12	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2.000						B	SZDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svor	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
13	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4.000						B	SZDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svor	dle D.2. TZ a v.č. 1000	
14	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1.000						B	SZDC10	Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništn	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
15	75D177	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1.000						B	SZDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitr	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
16	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	90.000						B	SZDC10	Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montá	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
17	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	1.000						B	SZDC10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skl	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
18	75GCB	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2	kus	1.000						B	SZDC10	Přípevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připraver	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
19	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1.000						B	SZDC10	Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocn	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
20	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1.000						B	SZDC10	Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových fo	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
21	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1.000						B	SZDC10	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebné	dle D.2. TZ a v.č. 2200	
22	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1.000						B	SZDC10	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkou	dle D.2. TZ a v.č. 2200	
23	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH	KUS	1.000						B	SZDC10	Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomo	dle D.2. TZ a v.č. 2200	
24	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1.000						B	SZDC10	Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobítí na plnou k	dle D.2. TZ a v.č. 2200	
25	75D113	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1.000						B	SZDC10	Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pom	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
26	75D173	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1.000						B	SZDC10	Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitr	dle D.2. TZ a v.č. 0501	
27	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3.000						B	SZDC10	Kompletní dodávka venkovní výstroje počítačico bodu , potřeb	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
28	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3.000						B	SZDC10	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zap	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
29	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1.000						B	SZDC10	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomoc	dle D.2. TZ a v.č. 7001	
30	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1.000						B	SZDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připoje	dle D.2. TZ a v.č. 7001	
31	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	4.000						B	SZDC10	Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
32	75C973R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	4.000						B	SZDC10	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zap	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
33	75B217R	Centrální stanice přenos. zařízení - dodávka	ks	1.000						B	SZDC10	Dodávka centrální části diagnostického (přenosového) zařízení	dle D.2. TZ a v.č. 7001	
34	75B277R	Centrální stanice přenos. zařízení - montáž	ks	1.000						B	SZDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připoje	dle D.2. TZ a v.č. 7001	
35	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	15.000						B	SZDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomoc	dle D.2. TZ	
36	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	15.000						B	SZDC11	Položení kabelu do rozvodného žlabu, výformování, uvázání vč	dle D.2. TZ	
37	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1.000						B	SZDC12	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
38	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1.000						B	SZDC13	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonové	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
39	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1.000						B	SZDC14	Dodávka výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
40	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1.000						B	SZDC15	Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonové	dle D.2. TZ a v.č. 0210	
41	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3.000						B	SZDC16	Dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného m	dle D.2. TZ	
42	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3.000						B	SZDC17	Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepětov	dle D.2. TZ	
43	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZE	KUS	1.000						B	SZDC18	Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a prov	dle D.2. TZ	
44	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁ	KUS	1.000						B	SZDC19	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz	dle D.2. TZ	
45	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1.000						B	SZDC20	Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného n	dle D.2. TZ	
46	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1.000						B	SZDC21	Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení urče	dle D.2. TZ	
47	75C198	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY DO ŠROTU	M	200.000						B	SZDC22	Demontáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu. Položka se	dle D.2. TZ	
48	75D295	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	2.000						B	SZDC23	Demontáž mechanického prvku včetně odpojení drátovodu.Po	dle D.2. TZ	
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení												