

Soupis prací

Název stavby :	<u>Soupis prací SO</u>
Název SO :	<u>Rekonstrukce PZZ v km 9,510; 10,368; 10,910 a 11,343 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí</u>
Datum zpracování :	<u>Elektrická přípojka nn pro PZS</u>
	15.5.2013

Číslo stavby
Číslo SO **SO 201**
Datum aktualizace :

Průř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řadku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Díl:	M001	Elektromontáže									SD			
1	741ABB	montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	120,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje:Montáž trubky včetně přípravných prací (nazna	dle E.1 TZ a v.č. 04
2	741ABB-R	trubka elktroinstalační ohebná Kopoflex	m	120,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku trubky včetně všech ostatních vedle	dle E.1 TZ a v.č. 04
3	742JAD	ukončení vodičů do 4mm2 v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení	ks	45,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky ve	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
4	742JAD-R	oko kabelové Cu 1-36 kV lisovací 16x6 KU	ks	45,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelových ok dle projektu	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
5	742JBB	propoj. kabelů celoplast. spojkou do 1kv SPE 1a25 žil do 4x16a250 mm2	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelové spojky , odizolování pláště z	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
6	742JBB-R	spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0017 10-16 mm2	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelové spojky vč. podružného ma	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
7	744ZCB	Demontáž jističů jednopólových nn do 25A ve skř.	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení z rozvaděče n	dle E.1 TZ a v.č. 04
8	744AAA-R	Montáž rozvodnic běžných oceleplechových nebo plastových do 200kg	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu montáže rozvaděče v plastovém pilířku	dle E.1 TZ a v.č. 06
9	744AAA	Sestava 3D- např. Elipast - dle poptávky	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu kompletně vybaveného elktroměřového	dle E.1 TZ a v.č. 06
10	743AEA	montáž svítidel výbojkových světometů	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za montáž svítidla včetně "superlife" své	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
11	743AEA-R	svítidlo venkovní výbojkové 170W	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku svítidla dle projektu. Specifikace svi	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
12	743ABA	montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojící délky do 8 m	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž stožáru včetně základové konstrukce,	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
13	743ABA-R	stožár osvětlovací železniční sklopený	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku stožáru dle projektu. Dále obsahuje	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
14	743AIA	montáž elektro výzbroje stožáru osvětlení 1 okruh	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje :Montáž stožárové rozvodnice a kabelového pr	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
15	743AIA-R	rozvaděč rozpojovací a jističí třída II do stožáru	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku stožárové rozvodnice. Dále obsahu	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
16	741FBA	montáž uzem. vedení FeZn drátem do pr.10mm v průmyslové výstavbě	m	120,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě,	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
17	741FBA-R	drát průměr 10 mm FeZn	kg	77,92							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a dopravu zemního vodiče včetně	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
18	741FAM	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	ks	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na stavení	dle E.1 TZ a v.č. 02,04
19	747ACB	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celkovová prohlídka	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dá	dle E. TZ
20	742KAF	zatažení kabelů do chráničky	m	120,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
21	748BAC	nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Očištění konstrukcí před nátěrem, oprášení zb	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
22	748BAC-R	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	2,22							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku barvy dle projektu a ředidla včetně p	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
23	742GFB	montáž méd. vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 ulož. pevně	m	105,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu včetně manipulace a uložení	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
24	742GFB-R	kabel silový s CU jádrem CYKY 5x4 mm2	m	105,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu, manipulace,	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
25	742GFD	montáž méd. Kab. CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YY 4x10 mm2 ulož. pevně	m	90,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Uložení kabelu (do země, do chráničky, na ro	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
26	742GFD-R	kabel silový s CU jádrem CYKY 4x10 mm2	m	108,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu a manipulace	dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
27	747BAA	vypracování revize elektro	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, v	dle E. TZ
S	Celkem za M001	Elektromontáže												
Díl:	M002	Zemní práce									SD			
28	701ABA	sejmutí omice ručně v hornině třídy2, vrstva tl. Do 15cm	m3	5,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz omice rýčem nebo lopatou	dle E.1 TZ a v.č. 02
29	701ABB	odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	18,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad	dle E.1 TZ a v.č. 02
30	701ACA	odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo str	dle E.1 TZ a v.č. 02
31	701ABI	řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	18,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. D	dle E.1 TZ a v.č. 02
32	701ABI	řezání podkladu nebo krytu živичného hloubky do 20 cm	ks	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. D	dle E.1 TZ a v.č. 02
33	701BAA	hloubení nezapažených jam pro stož. osvětlovací v rovině ručně	ks	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotv	dle E.1 TZ a v.č. 02
34	701BAF	hloubení nezapažených jam pro zákl. venkov. rozvaděčů RP 1a2 ručně	ks	1,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m	dle E.1 TZ a v.č. 02
35	272312	základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění	m3	2,40							B	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostřed	dle E.1 TZ a v.č. 02
36	96625	bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,00							B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředku	dle E.1 TZ a v.č. 02
37	701CEA	zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové r	dle E.1 TZ a v.č. 02
38	701CEB	odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění příložného pažení a jeho všech so	dle E.1 TZ a v.č. 02
39	115311	čerpání vody na dopravní výšku do 10m	hod	4,00							B	SŽDC10	Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čer	dle E.1 TZ a v.č. 02
40	701BCA	zásyp jam ručně v hornině tř.5	m3	4,20							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrch	dle E.1 TZ a v.č. 02
41	701BCA-R	kamenivo drcené hrubě frakce 16-32	t	2,63							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za materiál dle prokektu a pom. mecha	dle E.1 TZ a v.č. 02
42	701BDB	hloubení kabelových rýh ručně 35/80	m	125,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně be	dle E.1 TZ a v.č. 02
43	701CAI	hloubení kabelových rýh ručně 50/150	m	12,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně i b	dle E.1 TZ a v.č. 02
44	701FAB	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	3,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cer	dle E.1 TZ a v.č. 02
45	701FAB-R	provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	15,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cer	dle E.1 TZ a v.č. 02
46	701CGL	krytí kabelů výstražnou folií š. 20cm	m	80,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a d	dle E.1 TZ a v.č. 02
47	701BDB-R	zásyp rýh ručně 35/80	m	125,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s příj	dle E.1 TZ a v.č. 02
48	701CAI-R	zásyp rýh ručně 50/140	m	12,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Ruční zához zapažené kabelové rýhy s připad	dle E.1 TZ a v.č. 02
49	702AAQ-R	vodorovné přemístění horniny do 500m	m3	6,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho od	dle E.1 TZ a v.č. 02
50	702AAQ	odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho od	dle E.1 TZ a v.č. 02
51	702ABQ	příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho od	dle E.1 TZ a v.č. 02
52	701CHB	položení drnu včetně zalití vodou	m2	28,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další	dle E.1 TZ a v.č. 02
53	701EAB	zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhutn.tl.15cm	m2	3,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze šterkopisků včet	dle E.1 TZ a v.č. 02
54	701EBC	kladení dlažby po překopec z kostek kamenných do lože z kameniva těže.	m2	4,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pokládka dlažby z kamenných kostek do píska	dle E.1 TZ a v.č. 02
55	701DBA	vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25m2, tl. do 90cm	ks	2,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy d	dle E.1 TZ a v.č. 02
56	701HBC-R	vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7cm	m	20,00							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Práce dle názvu položky	dle E.1 TZ a v.č. 02
S	Celkem za M002	Zemní práce												